

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	高坂分署庁舎新築工事(機械設備)					
I	直接工事費	1.0	式			
II	共通仮設費	1.0	式			
III	現場管理費	1.0	式			
IV	一般管理費	1.0	式			
	合計(工事価格)					
	消費税相当額					
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
C	機械設備工事					
C-1	空調設備					
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-1) 室外機 冷房:25.0kW暖房:28.0kW	1.0	台			
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-1-1) 4方向天井カセット形 冷房:4.5kW暖房:5.0kW	2.0	台			
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-1-2) 壁掛形 冷房:1.6kW暖房:1.8kW	1.0	台			
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-1-3) 2方向天井カセット形 冷房:5.6kW暖房:6.3kW	1.0	台			
	空冷ヒートポンプエアコン(EHP-1-4) 1方向天井カセット形 冷房:2.2kW暖房:2.5kW	1.0	台			
	空冷ヒートポンプエアコン(PAC-1) 4方向天井カセット形 冷房:10.0kW暖房:11.2kW	1.0	台			
	ルームエアコン(AC-1) 1方向天井カセット形 冷房:2.8kW暖房:4.0kW	6.0	台			
	暖房乾燥機(FH-1) 天吊形 暖房:2.0kW	1.0	台			
	搬入費 300kg/m3未満	0.3	t			
	冷媒用断熱材被覆銅管 液管 厚10mm以上 9.52外径(3/8B)	44.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 液管 厚10mm以上 6.35外径(1/4B)	161.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 厚20mm以上 22.22外径(7/8B)	27.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 厚20mm以上 19.05外径(3/4B)	3.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 厚20mm以上 15.88外径(5/8B)	15.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 厚20mm以上 12.7 外径(1/2B)	18.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 厚20mm以上 9.52外径(3/8B)	143.0	m			
	排水・保温機能付空調用ドレン管 屋内一般 30A	34.0	m			

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	排水・保温機能付空調用ドレン管 屋内一般 25A	28.0	m			
	排水・保温機能付空調用ドレン管 屋内一般 20A	1.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋内一般 50A	12.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 屋内一般 20A	3.0	m			
	配管ラック 450x130H	8.0	m			
	配管ラック架台	6.0	個			
	丸形貫通処理(壁・床共用) φ100	8.0	か所			
	配管スリーブ費	1.0	式			
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
C-2	換気設備					
	レンジフード*(EF-1) 低騒音形 150φ x180m3/hx50Pa	1.0	台			
	天井扇(EF-2) 低騒音形 150φ x210m3/hx30Pa	1.0	台			
	天井扇(EF-3) 低騒音形 100φ x190m3/hx20Pa	6.0	台			
	天井扇(EF-4) 低騒音形 100φ x130m3/hx40Pa	4.0	台			
	天井扇(EF-5) 低騒音形 100φ x30m3/hx40Pa	1.0	台			
	天井扇(EF-6) 低騒音形 100φ x80m3/hx40Pa	1.0	台			
	天井扇(EF-7) 低騒音形 100φ x60m3/hx40Pa	6.0	台			
	排風機(VF-1) 0.4kW 天吊形 400φ x2,250m3/hx200Pa	1.0	台			
	全熱交換器(HEX-1) 天井埋込形 150φ x300m3/hx50Pa	1.0	台			
	全熱交換器(HEX-2) 天井埋込形 150φ x270m3/hx50Pa	1.0	台			
	全熱交換器(HEX-3) 天井埋込形 200φ x480m3/hx50Pa	1.0	台			
	給気口 150φ 接続	2.0	個			
	給気口 100φ 接続	8.0	個			
	給気口 150φ 接続	2.0	個			
	スパイラルダクト(低圧ダクト) インサート無 200φ	68.0	m			
	スパイラルダクト(低圧ダクト) インサート無 150φ	43.5	m			
	スパイラルダクト(低圧ダクト) インサート無 100φ	70.0	m			
	共板フランジ工法ダクト インサート無 0.5mm(~450mm)	10.0	m ²			

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	ダクト保温	1.0	式			別紙詳細No1
	丸形貫通処理(壁・床共用) φ150	2.0	か所			
	ダクトスリーブ費	1.0	式			
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
C-3	計装設備					
	集中リモコン(SRS-1) タッチパネル式	1.0	台			
	空調機リモコン 手間のみ	6.0	台			
	全熱交換器 手間のみ	3.0	台			
	EM-CEE-Sケーブル 管内 1.25mm2-2C	47.0	m			
	EM-CEE-Sケーブル 管内 2mm2-2C	54.0	m			
	配管スリーブ費	1.0	式			
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
C-4	衛生器具設備					
	洋風大便器 フラッシュタンク大便器,貯湯式洗浄便座	2.0	組			
	紙巻器 棚付二連	2.0	個			
	小便器 壁掛壁排水自動洗浄	3.0	組			
	手すり 小便器用	1.0	個			
	掃除用流し リムカバー,横水栓,トラップ	2.0	組			
	洗面カウンター 開口900 ボウル一体型,自動水栓	4.0	組			
	洗面器 壁掛洗面器,自動水栓	1.0	組			
	電気温水器 飲用仕様 貯湯式:12L	7.0	台			
	化粧鏡 耐食鏡 600x900	6.0	枚			
	洗濯機パン 640x740 排水トラップ	3.0	個			
	緊急止水栓	3.0	個			
	混合水栓 台付シングル	2.0	個			
	混合水栓 壁付シングルレバー	2.0	個			
	シャワーユニット 壁付2ハンドル	1.0	個			
	単水栓	3.0	個			
	不凍水栓柱 D-X3-2013120	1.0	個			
	不凍水栓柱 D-X3W-2013120	1.0	個			
	ガーデンパン	1.0	個			

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
C-5	給水設備					
	<屋外給水>					
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP) 地中配管 30A	70.0	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP) 地中配管 25A	16.0	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP) 地中配管 20A	10.0	m			
	地中埋設標 鉄製	9.0	個			
	埋設標識テープ 150幅	95.0	m			
	配管分岐(樹脂管類)・手間のみ 配管分岐 保温無 32A	1.0	か所			
	仕切弁(管端防食コア) 10K(ねじ・給水用) 32A	2.0	個			
	仕切弁(管端防食コア) 10K(ねじ・給水用) 25A	1.0	個			
	仕切弁(管端防食コア) 10K(ねじ・給水用) 20A	1.0	個			
	フレキシブルジョイント ペローズ形 32A	1.0	個			
	フレキシブルジョイント ペローズ形 25A	1.0	個			
	ハルス式量水器 32A	1.0	個			
	量水器柵 MC-1(750H)	1.0	組			
	弁柵 VC-P(550H)	4.0	組			
	土工事 重機共	1.0	式			別紙詳細No2
	<屋内給水>					
	災害用貯水槽(WT-1) 密閉式SUS製 容量:1500L	1.0	基			

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	搬入費(WT-1) 500kg/m3未満	0.6	t			
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	42.0	m			
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	42.0	m			
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	49.0	m			
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 機械室・便所 30SU	4.0	m			
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU	11.0	m			
	給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管 圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	29.0	m			
	給水配管 保温	1.0	式			別紙詳細No3
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁 10K(ねじ) 25A	2.0	個			
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁 10K(ねじ) 20A	2.0	個			
	フレキシブルジョイント ヘローズ形 20A	8.0	個			
	Y形ストレーナ 25A	1.0	個			
	一般配管用ステンレス鋼逆止弁 10K(ねじ・スイング) 25A	1.0	個			
	水用減圧弁 25A	1.0	個			
	パキュームブレーカー 25A	1.0	個			
	配管スリーブ費	1.0	式			
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
C-6	排水設備					
	<屋外排水>					
	プラスチック柵(鑄鉄製防護ふた) 150φ x100φ ブラック ～500 T-25 蝶番ロック式 90L、45L	3.0	組			
	プラスチック柵(鑄鉄製防護ふた) 150φ x100φ ブラック 501～800 T-25 蝶番ロック式 90L、45L	1.0	組			
	プラスチック柵(鑄鉄製防護ふた) 150φ x100φ ブラック ～500 T-25 蝶番ロック式 90Y、45Y、45YS	1.0	組			
	プラスチック柵(鑄鉄製防護ふた) 150φ x100φ ブラック 501～800 T-25 蝶番ロック式 90Y、45Y、45YS	2.0	組			
	プラスチック柵(鑄鉄製防護ふた) 150φ x100φ ブラック 501～800 T-25 蝶番ロック式 ST	1.0	組			
	排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP) 地中配管 100A	39.0	m			
	既設U字側溝接続費 150mm	1.0	か所			
	土工事 重機共	1.0	式			別紙詳細No4
	<屋内排水>					
	排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 屋内一般 100A	15.0	m			
	排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 屋内一般 75A	18.0	m			
	排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 屋内一般 50A	16.0	m			
	排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 屋内一般 40A	6.0	m			
	排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 機械室・便所 100A	6.0	m			
	排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 機械室・便所 75A	11.0	m			
	排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 機械室・便所 50A	2.0	m			
	排水・リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 機械室・便所 40A	4.0	m			

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 屋内一般 75A	13.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 屋内一般 50A	4.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 屋内一般 40A	4.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 機械室・便所 100A	4.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 機械室・便所 75A	14.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 機械室・便所 50A	1.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 機械室・便所 40A	2.0	m			
	通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 屋内一般 40A	5.0	m			
	通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 機械室・便所 50A	2.0	m			
	通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP) 機械室・便所 40A	6.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 屋内一般 50A	1.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 屋内一般 40A	8.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 機械室・便所 50A	8.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP) 機械室・便所 40A	5.0	m			
	床上掃除口(非防水形) COA 100A	1.0	個			
	床上掃除口(非防水形) COA 80A	3.0	個			
	排水通気金物 埋込型 アルミ製 50A	1.0	個			
	ガソリントラップ(GS-1) 床吊形 80L	1.0	基			
	配管スリーブ費	1.0	式			

数 量 書

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	計				0	

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
C-7	給湯設備					
	電気式ボイラー(EH-2) 貯湯式:503L	1.0	台			
	給湯・銅管 屋内一般 25A(1 B)	6.0	m			
	給湯・被覆銅管 屋内一般 25A(1 B)	19.0	m			
	給湯・被覆銅管 屋内一般 20A(3/4B)	55.0	m			
	給湯配管 保温	1.0	式			別紙詳細No5
	青銅仕切弁 10K(ねじ) 25A	1.0	個			
	青銅仕切弁 10K(ねじ) 20A	8.0	個			
	自動エア抜弁 25A	1.0	個			
	フレキシブルジョイント ペローズ形 20A	8.0	個			
	配管スリーブ費	1.0	式			
	計					

数量書

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
C-8	消火設備					
	消火器 ABC 10型 屋内、自家・少量危険物倉庫付近	6.0	個			
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
C-9	雨水設備					
	プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた) 150φ x 100φ ～500 T-25 蝶番ロック式 90L、45L	4.0	組			
	プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた) 150φ x 100φ ～500 T-25 蝶番ロック式 90Y、45Y、45YS	3.0	組			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 地中配管 100A	95.0	m			
	土工事 重機共	1.0	式			別紙詳細No6
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
C-10	浄化槽設備					
	仮設工事 墨出し等	1.0	式			
	埋設工事 プロー基礎	1.0	か所			
	埋設工事 重機回送費	1.0	式			
	浄化槽設備工事 本体 CV-10P	1.0	基			
	浄化槽設備工事 クレーン水張り等	1.0	式			
	浄化槽設備工事 機器据付工事	1.0	式			
	浄化槽設備工事 笠上取付工事 マンホールT20 黒	4.0	か所			
	浄化槽設備工事 ブロー配管工事	1.0	式			
	浄化槽設備工事 ステンレスカバーボックス(固定共)t1.5	1.0	か所			
	浄化槽設備工事 二次側電気工事	1.0	式			
	試運転調整費	1.0	式			
	現場調整費	1.0	式			
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	別紙詳細No1					
	ダクト保温					
	スパイラルダクト保温(32K) グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 200mm 厚50	19.0	m			
	スパイラルダクト保温(32K) グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 150mm 厚50	36.0	m			
	スパイラルダクト保温(32K) グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 100mm 厚50	46.0	m			
	計					
	別紙詳細No2					
	給水 土工事					
	土工機械運搬 0.13m3	1.0	台			
	根切り(機械) 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m3	26.0	m3			
	埋戻し(機械) 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m3	8.0	m3			
	山砂	18.0	m3			
	建設発生土 バックホウ、4t DID有、17m以下	18.0	m3			
	建設発生土処分	18.0	m3			
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	別紙詳細No3					
	給水配管 保温					
	給水管 保温 グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	4.0	m			
	給水管 保温 グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	28.0	m			
	給水管 保温 グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 15A	31.0	m			
	給水管 保温 ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	14.0	m			
	給水管 保温 ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 15A	2.0	m			
	計					
	別紙詳細No4					
	排水 土工事					
	土工機械運搬 0.13m3	1.0	台			
	根切り(機械) 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m3	12.0	m3			
	埋戻し(機械) 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m3	6.0	m3			
	山砂	6.0	m3			
	建設発生土 バックホウ、4t DID有、17m以下	6.0	m3			
	建設発生土処分	6.0	m3			
	計					

数 量 書

機械設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	別紙詳細No5					
	給湯配管 保温					
	給湯管 保温 ロックウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	6.0	m			
	給湯管 保温 グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	19.0	m			
	給湯管 保温 グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	17.0	m			
	給湯管 保温 グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	38.0	m			
	計					
	別紙詳細No6					
	雨水 土工事					
	土工機械運搬 0.13m3	1.0	台			
	根切り(機械) 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m3	11.0	m3			
	埋戻し(機械) 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.13m3	5.0	m3			
	山砂	5.0	m3			
	建設発生土 バックホウ、4t DID有、17m以下	6.0	m3			
	建設発生土処分	6.0	m3			
	計					