

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	高坂分署庁舎新築工事(建築)					
I	直接工事費	1.0	式			
II-1	共通仮設費(積上げ分)	1.0	式			
II-2	共通仮設費	1.0	式			
III	現場管理費	1.0	式			
IV	一般管理費	1.0	式			
	合計(工事価格)					
	有価物売却	1.0	式			
	合計(工事価格)					
	消費税相当額					
	総合計(設計額)					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)	
1	直接仮設工事						
	遣方	1.0	式			直-別紙明細	1
	墨出し	1.0	式			直-別紙明細	2
	養生	1.0	式			直-別紙明細	3
	整理清掃後片付け	1.0	式			直-別紙明細	4
	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠600、12m未満、6か月	1.0	式			直-別紙明細	5
	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900、12m未満、6か月	1.0	式			直-別紙明細	6
	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900、22m未満、1か月	1.0	式			直-別紙明細	7
	安全手すり 枠組足場用、6か月	1.0	式			直-別紙明細	8
	内部躯体足場(手すり先行方式) 鉄筋・型枠足場	1.0	式			直-別紙明細	9
	内部仕上足場 脚立足場	1.0	式			直-別紙明細	10
	内部仕上足場 枠組柵足場	1.0	式			直-別紙明細	11
	内部階段仕上足場	1.0	式			直-別紙明細	12
	メッシュシート張り 防炎Ⅰ類	1.0	式			直-別紙明細	13
	仮設材運搬	1.0	式			直-別紙明細	14
	計						

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
2	土工事					
	根切り 総堀・自立山留内	508.0	m ³			
	床付け 総堀	344.0	m ²			
	埋戻しB種 根切土流用	48.4	m ²			
	盛土 埋戻しB種 根切土流用	43.3	m ²			
	発生土敷き均し 機械 不用土処分	416.0	m ³			
	土工機械運搬	1.0	往復			
	山留め <small>鋼矢板・Ⅲ型・圧入 搬入出、打込・引抜、損料、基本料、重機、引抜跡埋戻共</small>	578.0	m ²			
	水替費	30.0	日			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
4	鉄筋工事					
	異形鉄筋					
	D10 SD295	14.8	t			
	異形鉄筋					
	D13 SD295	20.8	t			
	異形鉄筋					
	D16 SD295	14.4	t			
	異形鉄筋					
	D19 SD345	0.7	t			
	異形鉄筋					
	D22 SD345	2.3	t			
	異形鉄筋					
	D25 SD345	23.4	t			
	溶接閉鎖型フープ筋					
	D13 SD295	4.2	t			
	鉄筋加工組立					
	異形鉄筋	73.4	t			
	鉄筋加工組立					
	溶接閉鎖型フープ筋	4.1	t			
	鉄筋運搬費					
	4t車	77.5	t			
	ガス圧接					
	D19-D19	12.0	ヶ所			
	ガス圧接					
	D22-D22	56.0	ヶ所			
	ガス圧接					
	D25-D25	721.0	ヶ所			
	スリーブ補強 材					
	D13 SD295	0.1	t			
	スリーブ加工費					
		0.1	t			
	スリーブ組立費					
		0.1	t			
	配管スリーブ補強 材					
	D13 SD295	0.3	t			
	配管スリーブ加工費					
		0.3	t			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
5	コンクリート工事					
	捨てコンクリート					
	Fc-18 S15又は18	17.2	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート					
	Fc-24 S18	287.0	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート					
	Fc-24 S18	271.0	m3			
	構造体強度補正 +6N 共通仮設工事(率)へ含む					
	基礎部 鉄筋コンクリート増打					
	Fc-24 S18	8.6	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート増打					
	Fc-24 S18	42.9	m3			
	構造体強度補正 +6N 共通仮設工事(率)へ含む					
	打設手間 捨てコン					
	ポンプ打設 30m3/回程度	17.2	m3			
	打設手間 基礎コン					
	ポンプ打設 100m3/回程度	287.0	m3			
	打設手間 地上コン					
	ポンプ打設 100m3/回程度	271.0	m3			
	打設手間 基礎コン 増打分					
	ポンプ打設 100m3/回程度	8.6	m3			
	打設手間 地上コン 増打分 壁					
	ポンプ打設 100m3/回程度	13.6	m3			
	打設手間 地上コン 増打分 スラブ					
	ポンプ打設 100m3/回程度	29.2	m3			
	ポンプ圧送基本料金 30m3以上 50m3/回未満	1.0	回			
	ポンプ圧送基本料金 100m3/回程度	8.0	回			
	ポンプ圧送 100m3/回程度 基本料金別途加算	558.0	m3			
	ポンプ圧送 増打分 100m3/回程度 基本料金別途加算	51.4	m3			
	小 計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
6	型枠工事					
	普通型枠 基礎部	177.0	m ²			
	打放型枠 基礎部 C種	545.0	m ²			
	普通型枠 地上部	1,427.0	m ²			
	打放型枠 地上部 B種	685.0	m ²			
	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	2,834.0	m ²			
	打放面補修B種 コーン処理共	2,834.0	m ²			
	構造スリット スラブスリット	5.1	m			
	構造スリット 鉛直方向 W150 全貫通型 防水	45.5	m			
	構造スリット 水平方向 W150 全貫通型 防水	42.5	m			
	構造スリット 鉛直方向 W180 全貫通型 防水	89.9	m			
	構造スリット 水平方向 W180 全貫通型 防水	62.5	m			
	止水版	84.2	m			代価表- 1
	人通口 φ 600	11.0	ヶ所			
	通気口 塩化ビニルパイプ φ 100	12.0	ヶ所			代価表- 2
	連通管 塩化ビニルパイプ φ 150 半割	12.0	ヶ所			代価表- 3
	通気管 塩化ビニルパイプ φ 150	2.0	ヶ所			代価表- 4
	型枠目地棒 水切金物部 加算目地 水切目地 幅15	89.8	m			
	型枠目地棒 屋上 加算目地 水切目地 幅15	60.6	m			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	型枠目地棒 車庫屋根					
	加算目地 水切目地 幅15	80.8	m			
	コンクリート誘発目地					
	@3000程度	129.0	m			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
7	防水工事					
	<屋上>					
	平場 塩ビシート防水 機械固定工法t2、SI-M2断熱t30共	163.0	m ²			
	立上り(外周部) 塩ビシート防水 接着工法シート厚t2	24.9	m ²			
	立上り(ハト小屋) 塩ビシート防水 接着工法シート厚t2	2.1	m ²			
	排水溝 塩ビシート防水 接着工法シート厚t2	19.0	m ²			
	立上り入隅 塩ビ被覆鋼板 50×15 UP-3	56.0	m			
	排水溝入隅 塩ビ被覆鋼板 W50 UP-1	19.0	m			
	端末押え金物 ライン・シール共	56.0	m			
	パラペット 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	4.1	m ²			
	天端 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	4.1	m ²			
	アゴ 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	21.2	m ²			
	外壁取合部 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	1.2	m ²			
	太陽光乾式基礎 塩ビ防水用	48.0	箇所			
	<車庫上>					
	平場 保護断熱アスファルト防水 BI-2 押出ポリスチレン3種bt35共	92.3	m ²			
	立上り(外周部) アスファルト防水 立上り仕様	13.0	m ²			
	立上り(ほか) アスファルト防水 立上り仕様	11.6	m ²			
	排水溝部 アスファルト防水 立上り仕様	4.7	m ²			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	端末押え金物 30×15アングル、シール共	70.5	m			
	アゴ下 乾式保護板	70.5	m			
	パラペット 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	18.6	m ²			
	天端 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	11.7	m ²			
	アゴ 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	24.9	m ²			
	外壁取合部 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	6.3	m ²			
	<庇等>					
	天端 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	17.0	m ²			
	外壁取合部 高靱性ウレタン塗膜防水 密着工法	2.1	m ²			
	<外壁>					
	シーリング 構造スリット 水平 一般部PU-2 40×15	5.1	m			
	シーリング 構造スリット 一般部PU-2 40×15	481.0	m			
	シーリング 建具周囲 一般部MS-2 15×10	126.0	m			
	シーリング 金属庇 一般部MS-2 15×10	25.3	m			
	シーリング 機器廻り 一般部MS-2 15×10	21.0	m			
	シーリング 電動折戸・シャッター 一般部MS-2 25×10	37.0	m			
	<内部>					
	シーリング 器具・機器まわり 一般部MS-1 10×10	10.6	m			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
8	石工事					
	<外部 床>					
	ピンコロ敷 ポーチ					代価表- 5
	御影石 半丁	2.6	m ²			
	運搬費					代価表- 52
		0.3	日			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
9	タイル工事					
	<内部 床>					
	磁器質タイル エントランス・風除室 300×300	14.3	m ²			代価表- 6
	トイレ 汚垂石パネル t6 W600	1.0	m ²			代価表- 7
	運搬費	0.3	日			代価表- 52
	<内部 巾木>					
	磁器質タイル エントランス・風除室 H100 役物	11.1	m			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
10	木工事					
	<床>					
	低床二重床下地貼り 耐水合板 t12 見え隠れ	6.4	m ²			
	上框 タモ H60	1.7	m			
	木製巾木 ツガ ^ノ H100	147.0	m			
	<壁>					
	杉羽目板張 上小節 t12	6.5	m ²			
	杉羽目板張下地 ラワン I 類 t9	6.5	m ²			
	掲示板下地 ラワン II 類 t12	11.4	m ²			
	見切縁 羽目板 25×25	18.6	m			
	見切縁 羽目板出隅 25×25	2.7	m			
	建具枠 エントランス・階段室 スプルス t25	20.1	m			
	木額縁 スプルス t25	104.0	m			
	木枠 掲示板 45×45	23.7	m			
	家具下地 キッチンまわり 木下地 W60 t12	12.0	m			
	設備取付下地 ラワン I 類 t12	0.2	m ²			
	設備取付下地 ラワン I 類 t24	1.0	m ²			
	設備取付下地 TV ラワン I 類 t30	0.3	m ²			
	設備取付下地 手洗い・小便器・手摺等 ラワン I 類 t60	0.6	m ²			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	袖壁木下地					
	木下地 W60	5.4	m			
	カーテンボックス					
	150×100 スプルス	5.4	m			
	ブラインドボックス					
	150×100 スプルス	19.1	m			
	木製照明ボックス					
	150×100 スプルス	2.3	m			
	LSD-3彫込枠					代価表- 8
	彫込加工・仕上共	2.0	本			
	棚 リネン庫					
	可動棚3段、固定棚2段	1.0	セット			
	計					

数 量 書

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
11	屋根・樋工事					
	アルミ製堅樋					
	φ100 バンドレスタイプ ステンカラー	49.5	m			
	ルーフトレン					
	φ100	7.0	箇所			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
12	金属工事					
	<外部 床>					
	ステンレス製笠木 AD-5アコ ^ク 糸尺250	1.1	m			
	ハラハット水切り アルミ不等辺アングル2×20×50	90.0	m			代価表- 9
	溶接金網敷 車庫屋根 Φ6-100×100	92.3	m ²			
	溶接金網敷 屋上 Φ6-150×150	163.0	m ²			
	<外部 壁>					
	点検扉 ハト小屋 材 □450	1.0	か所			
	点検扉 ハト小屋 工 ステンレス製□450	1.8	か所			
	背カコ付タラップ 材	1.0	か所			
	背カコ付タラップ 工 特殊作業員	1.0	か所			
	背カコ付タラップ 工 普通作業員	1.0	か所			
	訓練施設 L50×50、縞鋼板、H1650	1.0	式			金-別紙明細 1
	アルミ庇 樋共 材 D500 L3300	1.0	か所			
	アルミ庇 樋共 取付 D500 L3300	1.0	か所			
	アルミ庇 樋共 材 D500 L2000+2300	1.0	か所			
	アルミ庇 樋共 取付 D500 L2000+2300	1.0	か所			
	アルミ庇 樋共 材 D1000 L2400+2500	1.0	か所			
	アルミ庇 樋共 取付 D1000 L2400+2500	1.0	か所			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	あと施工アンカー アルミ庇 M10 横向 ステンレス製	14.0	か所			
	アルミ庇 運搬費	0.3	日			代価表- 52
	アルミ手摺 先付躯体埋込	25.9	m			
	ルーバーフェンス 横張 材工 天然木周波数再現ルーバー H1670	14.6	m			
	ルーバーフェンス取付支柱 アングル共	7.0	か所			代価表- 10
	<ピット>					
	トラップ ステンレス製	26.0	か所			
	連通管 材 Φ 100	8.4	m			
	連通管 材 Φ 150	8.4	m			
	連通管 手間 Φ 100	12.0	か所			
	連通管 手間 Φ 150	12.0	か所			
	通気管 材 Φ 150	1.5	m			
	通気管ヘントキャップ 材 Φ 150	2.0	か所			
	通気管 手間 Φ 150	2.0	m			
	<内部 床>					
	くつぎり ステンレス製 W40	3.3	m			
	階段すべり止め W35 フラットエント' ステンレス製共	27.4	m			
	溶接金網 Φ6-100×100	322.0	m ²			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	床点検口 張物用 600角 アルミ目地 鍵有	2.0	か所			
	床点検口 張物用 600角 ステンレス目地 鍵無	1.0	か所			
	ステンレス巾木	1.8	m			代価表- 11
	ステンレスアングル	0.9	m			代価表- 12
	スチール製階段 AD-5 PLt4.5,PLt12	1.0	式			金-別紙明細 2
	<内部 壁>					
	スチール製手摺 Φ34	5.4	m			代価表- 13
	軽量鉄骨壁下地 50形 下地張なし@300	260.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地 90形 下地張なし@300	584.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地 壁開口補強 65形 900×2000程度	25.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 壁開口補強 90形 1200×2000程度	1.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地 壁開口補強 90形 1800×2000程度	1.0	m ²			
	階段手摺 タモ	11.9	m			
	下がり壁 見切り縁	3.8	m			
	タラップ 小屋裏収納 ステンレス製 梯子型	2.9	m			
	壁掛テレビ アーム金物 AN-130AG1	1.0	か所			代価表- 14
	棚受金物 ステンレスHL L1000、棚柱・棚受・ブラケット共	4.0	か所			代価表- 15
	廻り縁 アルミ製	30.7	m			
	廻り縁 塩ビ	426.0	m			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	<内部 天井>					
	天井点検口 □450目地タイプ	21.0	か所			
	天井LGS下地 19型 ふところ1.5m未満 インサート含む	159.0	m ²			
	天井LGS下地 19型 ふところ1.5m以上 インサート含む	144.0	m ²			
	天井LGS下地 25型 ふところ1m以上 インサート含む	3.9	m ²			
	天井開口補強 19型 450×450 ボード切込共	56.0	か所			
	天井開口補強 19型 900×900 ボード切込共	11.0	か所			
	天井開口補強 19型 1300×1300 ボード切込共	4.0	か所			
	天井開口補強 19型 300×1200 ボード切込共	51.0	か所			
	天井振れ止め加算	148.0	m ²			
	エンジンア下地 材 C-50×100×2.3	71.5	kg			
	エンジンア下地 工 C-50×100×2.3	71.5	kg			
	階段下地 材 C-50×100×2.3	17.0	kg			
	階段下地 工 C-50×100×2.3	17.0	kg			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
13	左官工事					
	<外部>					
	床コンクリート直均し仕上 車庫屋根 金ゴテ 直均し	104.0	m ²			
	床コンクリート直均し仕上 屋上 金ゴテ 防水下地	163.0	m ²			
	床モルタル塗 タイル・石下地 木鏝	2.6	m ²			
	ハラペット笠木天端金ゴテ 防水下地	90.0	m			
	側溝モルタル塗	23.8	m			
	<外壁>					
	コンクリート打放ファンデーションローラー塗装 セラミRC-FR Pコン部共、下地調整共	629.0	m ²			
	超低汚染型弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(DP1級) 指定色(赤)、壁、コンクリート下地、平滑仕上	20.2	m ²			
	超低汚染型弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(複層塗材E) 指定色(赤)、軒裏、コンクリート下地、小粒仕様	16.6	m ²			
	基礎巾木専用塗装	21.2	m ²			
	<内部>					
	床コンクリート直均し ピット	214.0	m ²			
	床コンクリート直均し 塗装下地	93.0	m ²			
	セルフベリング t20	184.0	m ²			
	床モルタル塗 t35	7.4	m ²			
	床モルタル塗 階段 t20	10.1	m ²			
	建具周囲防水モルタル充填	149.0	m			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	複層塗材E 壁 車庫・除染室等	304.0	m ²			
	複層塗材E 天井 車庫・除染室等	160.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
a	アルミ製建具					
	AD-1 ランマ付片引オートア 額縁・エンジン装置共	1.0	か所			
	AD-2 片引きオートア 額縁・エンジン装置共	1.0	か所			
	AD-3 引分けオートア 袖部アルミパネル・エンジン装置共	1.0	か所			
	AD-4 片開きかまちドア ドアクローザ、レバーハンドル電気錠共	2.0	か所			
	AD-5 片開きかまちドア ドアクローザ、レバーハンドル錠	1.0	か所			
	AW-1 たてすべり出し窓 内開き網戸(ガラス繊維)共	2.0	か所			
	AW-2 たてすべり出し窓、FIX 内開き網戸(ガラス繊維)共	2.0	か所			
	AW-3 引違窓 可動網戸(ガラス繊維)共	1.0	か所			
	AW-4 ランマ付片開き+引違 可動網戸(ガラス繊維)共、電気錠	1.0	か所			
	AW-5 たてすべり出し窓 内開き網戸(ガラス繊維)共	1.0	か所			
	AW-6 たてすべり出し窓 内開き網戸(ガラス繊維)共	1.0	か所			
	AW-7 たてすべり出し窓 内開き網戸(ガラス繊維)共	6.0	か所			
	AW-8 たてすべり出し窓 内開き網戸(ガラス繊維)共	1.0	か所			
	AW-9 たてすべり出し窓 内開き網戸(ガラス繊維)共	6.0	か所			
	取付調整費	1.0	式			
	現場調整費 運搬費含む	1.0	式			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
b	鋼製建具					
	SD-1 片引きオートドア 特定防火設備	1.0	か所			
	SD-2 片開きフラッシュドア SAT 特定防火設備	1.0	か所			
	SD-3 片開きフラッシュドア SAT	1.0	か所			
	SD-4 引分けハガードア 特定防火設備	1.0	か所			
	SD-5 片開き点検口	1.0	か所			
	SD-6 片開き点検口	2.0	か所			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
c	鋼製軽量建具(ガラス、飛散防止フィルム含む)					
	LH-1 W900×H2100	3.0	か所			
	LH-2 W900×H2100	1.0	か所			
	LH-3 W1300×H2100	1.0	か所			
	LH-4 W800×H2100	1.0	か所			
	LH-5 W800×H2100	1.0	か所			
	LH-6 W800×H2100	5.0	か所			
	LH-7 W800×H2100	2.0	か所			
	LH-8 W800×H2100	6.0	か所			
	LH-9 W850×H2100	2.0	か所			
	LSD-1 W750×H2100	1.0	か所			
	LSD-2 W1960×H2100	1.0	か所			
	LSD-3a W690×H2100	1.0	か所			
	LSD-3b W430×H2100	1.0	か所			
	LSD-4 W1055,1135×H2100	2.0	か所			
	LSD-5 W750×H2100	1.0	か所			
	LSD-6 W800×H2100 特定防火設備	1.0	か所			
	TB-1 W1840×H2100	1.0	か所			
	TB-2 W935×H2100	1.0	か所			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
d	オーバースライドドア					
	オーバースライディングドア アルミ製 4700×3500	1.0	か所			
	電動装置、障害物検知装置 非常電源装置					
	明り窓アクリル3 押釦ボックス2か所					
	シーリング共					
	取付工事費 化粧三方枠共	1.0	か所			
	二次側配線調整費	1.0	か所			
	搬入費	1.0	か所			
	現場取付調整費	1.0	か所			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
e	大型電動折戸					
	大型電動折戸 7980×3665 ドイツ製DIN EN 10210高張力鋼、リモコン3台	1.0	か所			
	電動制御システム	1.0	か所			
	電気配線工事	1.0	か所			
	運搬費	1.0	か所			
	現場取付調整費	1.0	か所			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
f	ガラス工事					
	複層ガラス FLt5+A+FLt5 シーリング・清掃共	15.3	m ²			
	複層ガラス FLt5+A+PWt6.8 シーリング・清掃共	10.7	m ²			
	複層ガラス FLt5+A+FLt5(型) シーリング・清掃共	7.5	m ²			
	ファイヤライト シーリング・清掃共	2.1	m ²			代価表- 16
	強化ガラス 特寸、シーリング・清掃共	31.7	m ²			
	アルミパネル シーリング・清掃共	2.4	m ²			代価表- 17
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
15	塗装工事					
	<床>					
	厚膜型エポキシ樹脂系塗床 車庫 t3+1	110.0	m ²			
	厚膜型エポキシ樹脂系塗床 t1	51.8	m ²			
	<巾木>					
	薄膜型エポキシ樹脂系塗床 車庫 H100	46.2	m			
	薄膜型エポキシ樹脂系塗床 出動準備室 H100	70.4	m			
	薄膜型エポキシ樹脂系塗床 車庫 H100	70.4	m			
	CL(水性) 木製巾木	147.0	m			
	<壁>					
	EP塗 ポート面 継目処理共	751.0	m ²			
	CL(水性) 羽目板張	6.5	m ²			
	CL(水性) 見切縁 25×25	18.6	m			
	CL(水性) 羽目板出隅 25×25	2.7	m			
	CL(水性) 木額縁	20.1	m			
	SOP 木額縁	104.0	m			
	SOP カーテンボックス	5.4	m			
	SOP プラントボックス	19.1	m			
	CL(水性) 木製照明ボックス	2.3	m			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	SOP 彫込枠	4.1	m			
	DP塗 訓練施設 1級 錆止共	7.6	m ²			
	DP塗 鉄骨階段 1級 錆止共	2.2	m ²			
	DP塗 SD 1級 錆止共	33.8	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
16	内装工事					
	<床>					
	OAフロア H100	49.1	m ²			
	乾式二重床下地 低床型、パーティクルボードt20共	6.4	m ²			
	防滑性ビニル床シート t2.5	161.0	m ²			
	帯電性ビニル床シート t5.0	49.1	m ²			
	防滑性ビニル床シート 階段 t2.5	10.1	m ²			
	断熱材 ヒット 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b t35	361.0	m ²			
	断熱材 車庫屋根 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b t35	121.0	m ²			
	断熱材 屋上 硬質ウレタンフォーム t30	167.0	m ²			
	<巾木>					
	ビニル巾木	161.0	m			
	階段ビニル巾木	9.9	m			
	<壁>					
	強化石膏ボード張 t12.5 継目処理共	792.0	m ²			
	強化石膏ボード張 t12.5+12.5 継目処理共	204.0	m ²			
	耐水石膏ボード張 t12.5 継目処理共	118.0	m ²			
	メラン化粧板 t3 シール・ジョイナー共	97.3	m ²			
	ホーローホワイトボードシート張 下地共 マグネットシート0.5+ホワイトボード鋼板	9.8	m ²			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	グラスウール充填 24k t50 スラブ下まで	325.0	m ²			
	画紙兼用マグネットシート張	11.3	m ²			代価表- 18
	断熱ウレタン吹付 t25	459.0	m ²			
	<天井>					
	アルミ製スパンドレル 電解着色	9.9	m ²			
	ロックウール化粧吸音板張 t12 フラット	93.0	m ²			
	吸音あなあき石膏ボード張 t9.5 不燃紙裏打 突付	187.0	m ²			
	化粧ケイ酸カルシウム板 t6 突付	23.0	m ²			
	グラスウール敷込 24kg/m ³ t25	48.0	m ²			
	ライニングカウンター D150 壁同材仕上、ポストフォームカウンター	1.7	m			代価表- 19
	ライニングカウンター D350 壁同材仕上、ポストフォームカウンター	0.8	m			代価表- 20
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
17	ユニット及びその他工事					
a	家具工事	1.0	式			
b	サイン工事	1.0	式			
c	キッチン、ユニットバス工事	1.0	式			
d	その他	1.0	式			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
a	家具工事					
	F-1 窓下収納棚 2110×450×800	2.0	か所			
	F-3 カウンター 2990×900×1900	1.0	か所			
	F-4 カウンター 2240×600×900	1.0	か所			
	F-5 カウンター・下足入・掃除用具入 3055×560×800/880	1.0	か所			
	F-6 流し台 900×330/500×880	1.0	か所			
	F-7 薬品庫 900×300/330×1350	3.0	か所			
	F-8a 脱衣棚 1200×300/330×1350	1.0	か所			
	F-8b 脱衣棚 900×300/330×1350	1.0	か所			
	F-9 防火衣ロッカー 660×660×2080	7.0	か所			
	F-10 タイヤ・消火ホース収納棚 1130×600/900×2400	3.0	か所			
	F-11a 収納棚 1000×600×1790	1.0	か所			
	F-11b 物品棚 1100×450×1800	1.0	か所			
	F-11c 物品棚 1100×450×1200	1.0	か所			
	F-12 ホンペ収納棚 600×700×2400	1.0	か所			
	F-13 小物ロッカー 626×350×1552.5	2.0	か所			
	F-14 ロッカー 1200×600×2700	6.0	か所			
	F-15 引出しベッド 1010×2220×1015	6.0	か所			
	F-16 ハンドル式移動棚 2055×2125×2301	1.0	か所			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	F-17 複柱書架 2140×2125×2301	1.0	か所			
	F-18a 中量棚 1800×641×2600	1.0	か所			
	F-18b 中量棚 730×541×2600	2.0	か所			
	F-19 流し台 750×600×800/890	1.0	か所			
	F-20 かさ立て 300×300×480	1.0	か所			
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
b	サイン工事					
	S1 総合案内板	1.0	か所			
	S2 突出型室名札	1.0	か所			
	S3 平付型室名札	6.0	か所			
	S4 居室サイン	6.0	か所			
	S5 バックヤードサイン	13.0	か所			
	S6 突出型トイレ外サイン	3.0	か所			
	S6 突出型室名札 サイン変更用基盤のみ	1.0	か所			
	SA 消防紋章 関東型	1.0	か所			
	SB 館名サイン	1.0	か所			
	署名表示板(自立) 基礎は外構工事へ含む	1.0	か所			
	誘導標識	5.0	か所			代価表- 21
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)	
c	ユニットバス等他						
	シャワーユニット 材						
	0812タイプ	2.0	台				
	シャワーユニット 工						
	0812タイプ	2.0	台				
	キッチン					ユー別紙明細	1
	カップボード・家電収納共	1.0	式				
	多機能トイレ 下地共					ユー別紙明細	2
	材工	1.0	式				
	マープライトカウンター 補強下地					代価表-	22
		4.0	台				
	小計						

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)	
d	その他						
	カッター枠	5.6	m			代価表-	23
	埋込型消火器ボックス スチールt1.6ホーラルホワイト 四隅R	3.0	か所			代価表-	24
	消火器スタンド スチール製ホーラルホワイト 床固定共	1.0	か所			代価表-	25
	消火器表示 材 赤地白文字	4.0	か所				
	消火器表示 手間	4.0	か所				
	モップハンガー 3本掛 L500	2.0	か所			代価表-	26
	コーナーガード W65 L2000	2.0	か所			代価表-	27
	ピクチャーレール 天井埋込 ホワイト	2.5	m				
	カーテンレール ステンレス製	5.4	m				
	天井付カーテンレール コーナーR	1.0	式			ユ-別紙明細	3
	防火衣用ハンガーパイプ ステンレス製 Φ32、スラブ固定取付下地共	2.8	m			代価表-	28
	遮光カーテン(1級)防炎 片引き 900×1550	6.0	か所				
	遮光カーテン(1級)防炎 片引き 3400×1800	1.0	か所				
	ブラインド 遮光・横型 スラット35	1.0	式			ユ-別紙明細	4
	小計						

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
18	外構工事					
a	舗装工事	1.0	式			
b	整地工事	1.0	式			
c	附属建築物工事	1.0	式			
e	工作物工事(浄化槽基礎・ホース塔等)	1.0	式			
f	囲障工事	1.0	式			
g	雨水排水工事	1.0	式			
h	その他工事	1.0	式			
i	植栽工事	1.0	式			
j	道路改修工事	1.0	式			
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
a	舗装工事					
	舗装直接仮設	1,428.0				
	<アスファルト舗装>					
	アスファルト舗装 緊急車両用 透水Ast50+50路盤t150+200	1,340.0	m ²			代価表- 29
	表層改良 t600 品質管理費共 アスファルト舗装緊急車両用、コンクリート舗装範囲	1.0	式			外-別紙明細 12
	<コンクリート舗装>					
	砂利地業 再生切込砕石 t200	13.1	m ³			
	異形鉄筋 D10 SD295	0.5	m ²			
	鉄筋加工組立 異形鉄筋	0.5	t			
	コンクリート Fc-21	13.1	m ³			
	打設手間 舗装コン ポンプ打設 50m ³ /回程度	13.1	m ³			
	コンクリートポンプ圧送	13.1	m ³			
	床コンクリート直均し仕上	87.8	m ²			
	普通型枠 地上部	9.8	m ²			
	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	9.8	m ²			
	エラストイト 材工 t25	10.7				
	<縁石>					
	地先境界ブロック 9-11-5	129.0	m			
	地先境界ブロック 9-11-5同等 曲線	21.2	m			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	地先境界ブロック 9-11-7 二面仕上	52.5	m			
	アスファルト舗装見切 材工 ステンレス製	66.6	m			
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
b	整地工事					
	建設発生土場内小運搬					
	整地用 ダンプトラック4t バックホウ	346.0	m ³			
	場内敷き均し					
	整地用	346.0	m ³			
	締固め					
	振動ローラ	346.0	m ³			
	根切					
	整地用	89.1	m ³			
	土工機械運搬					
		1.0	往復			
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
c	附属建築物工事					
	<直接仮設工事>					
	墨出し	36.5	m ²			
	養生	36.5	m ²			
	整理清掃後片付け	36.5	m ²			
	<土工事>					
	根切	5.2	m ³			
	埋戻し 発生土 盛土含む	2.7	m ³			
	発生土小運搬	2.5	m ³			
	場内敷き均し	2.5	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込砕石	0.6	m ³			
	<鉄筋工事>					
	異形鉄筋 D10 SD295	0.5	t			
	鉄筋加工組立 異形鉄筋	0.5	t			
	コンクリート Fc-21	7.0	m ³			
	打設手間 舗装コン ポンプ打設 50m ³ /回程度	7.0	m ³			
	捨てコンクリート Fc-18 S15又は18	0.5	m ³			
	打設手間 捨てコン ポンプ打設 30m ³ /回程度	0.5	m ³			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)	
	コンクリートポンプ圧送	7.5	m ³				
	コンクリートポンプ圧送基本料金 30m ³ 以上50m ³ 未満	1.0	回				
	<型枠工事>						
	ポイドスリーブ 自転車駐車場	8.0	m ²				
	普通型枠 地上部	14.9	m ²				
	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	14.9	m ²				
	<鉄骨工事>						
	アンカーボルト埋込 材 L250	4.0	か所				
	アンカーボルト埋込 工 L250	4.0	か所				
	ボルト締付	4.0	か所				
	<左官工事>						
	床コンクリート直均し仕上	36.5	m ²				
	ボト埋	2.4	m				
	<ユニット工事>						
	自転車駐車場屋根 4890×1920 4本柱、積雪荷重3000N	1.0	式			外-別紙明細	1
	倉庫(ごみ集積所) 2730×1930×2075	1.0	式			外-別紙明細	2
	少量危険物倉庫 20MSL 自然換気、堅樋	1.0	式			外-別紙明細	3
	倉庫(水防倉庫) 5370×3470×H2385	1.0	式			外-別紙明細	4
	小計						

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
e	工作物工事(浄化槽基礎・ホース塔等)					
	<直接仮設工事>					
	墨出し	10.5	m ²			
	養生	10.5	m ²			
	整理清掃後片付け	10.5	m ²			
	<土工事>					
	根切	84.2	m ³			
	埋戻し 発生土 盛土含む	58.1	m ³			
	発生土小運搬	26.2	m ³			
	場内敷き均し	26.2	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込砕石	2.4	m ³			
	<鉄筋工事>					
	異形鉄筋 D10 SD295	0.1	t			
	異形鉄筋 D13 SD295	0.2	t			
	異形鉄筋 D16 SD295	0.5	t			
	異形鉄筋 D19 SD295	0.1	t			
	鉄筋加工組立 異形鉄筋	1.0	t			
	コンクリート Fc-21	5.6	m ³			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	コンクリート					
	Fc-24	8.9	m3			
	打設手間 舗装コン					
	ポンプ打設 50m3/回程度	14.5	m3			
	捨てコンクリート					
	Fc-18 S15又は18	1.0	m3			
	打設手間 捨てコン					
	ポンプ打設 30m3/回程度	1.0	m3			
	コンクリートポンプ圧送					
		15.5	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金					
	30m ³ 以上50m ³ 未満	1.0	回			
	<型枠工事>					
	普通型枠					
	基礎部	31.6	m ²			
	型枠運搬費					
	4t車 30km程度 往復	31.6	m ²			
	<ホース塔 鉄骨工事>					
鉄	H形鋼					
	SS400	2.9	t			
鉄	平鋼					
	SS400	0.3	t			
鉄	工場加工組立費					
		3.2	t			
鉄	工場溶接費					
		3.2	t			
鉄	工場錆止塗装費					
	溶融亜鉛メッキ(2種HDZT77)	3.2	t			
鉄	現場建方費					
		3.2	t			
鉄	ステンレスボルト M12					
	ナット・ワッシャー共	185.0	本			
鉄	ボルト本締め					
	M20	185.0	本			
鉄	運搬費					
		2.9	t			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
鉄	超音波検査費	48.0	か所			
鉄	スタットボルト Φ19、h100	32.0	か所			
鉄	アンカーボルト 材 M22、L600	8.0	か所			
鉄	アンカーセット アンカーフレーム共 M22、L600	2.0	か所			
鉄	ボルト締付 M22	8.0	か所			
	ラフテレンクレーン 建方重機 25t、オペ付	1.0	日			
	<左官工事>					
	床コンクリート直均し仕上 金ゴテ	13.3	m ²			
	<ホースリフター>					
	ホースリフター FH118型 消防ホース18本一括昇降式	1.0	式			
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
f	囲障工事					
	メッシュフェンスH900 傾斜型 コンクリート基礎共	55.9	m			代価表- 31
	メッシュフェンスH900 CB2段積+基礎共	96.1	m			代価表- 32
	メッシュフェンスH1800 基礎ブロック共	16.3	m			代価表- 33
	両開門扉 W2000 メッシュフェンスH1800、鍵付	1.0	式			外-別紙明細 5
	コンクリートブロック 3段積 基礎共	3.5	m			代価表- 34
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
g	雨水排水工事					
	<土工事>					
	掘削は各種目代価へ含む					
	発生土場内敷均し	96.8	m ³			
	<雨水浸透柵>					
	雨水浸透柵					代価表- 35
	□450、嵩上・コンクリート蓋共	6.0	か所			
	雨水浸透柵 T25					代価表- 36
	□600、嵩上・グレーチング蓋共	7.0	か所			
	雨水浸透柵 T25					代価表- 37
	□600、グレーチング蓋共	2.0	か所			
	<雨水浸透トレンチ>					
	雨水浸透トレンチ					代価表- 42
	浸透管共	67.7	m			
	<側溝>					
	U型側溝 ステンレス製グレーチング蓋T14					代価表- 44
	ノンスリップ・細目ピッチ10以下・ボルト固定	5.3	m			
	U型側溝 ステンレス製グレーチング蓋T25					代価表- 45
	ノンスリップ・細目・ボルト固定	15.0	m			
	スリット型街路用側溝					代価表- 46
	300×300	80.8	m			
	<集水柵>					
	雨水集水柵 グレーチング蓋共					
	ノンスリップ細目	7.0	か所			
	<雨水設備>					
	雨水地中埋設配管	15.1	m			
	雨水柵					
	塩ビ	2.0	か所			
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)	
h	その他工事						
	白線引き 駐車区画 11台	1.0	セット				
	白線引き 駐車区画	1.0	か所				
	ポスターケース 基礎共 W1500×H2035×D200	1.0	式			外-別紙明細	6
	フラッグポール ハンドル式 10M 基礎共 FHH-10U(指定基礎)	1.0	式			外-別紙明細	7
	車止め	13.0	か所				
	点状ブロック 300角	0.4	m ²				
	消火器ボックス 屋外用・赤 ステンレス製、固定金具共	2.0	か所				
	屋外用消火器収納箱 取付 土間固定共	2.0	か所				
	署名表示板 基礎共 サインはユニット工事へ含む	1.0	式			外-別紙明細	8
	外部流し 建物東面 W900×D700×H850	1.0	式			外-別紙明細	9
	外部流し 建物西面 W650×D650×H100	1.0	式			外-別紙明細	10
	郵便ポスト 独立 材 ステンレス製HL H1500	1.0	か所				
	郵便ポスト 独立 取付 基礎共	1.0	か所				
	コンクリート打設基本料金	1.0	回				
	インターホン CTPR174J表示灯付/panasonic同等	1.0	か所				
	インターホン 基礎共	1.0	か所				
	小 計						

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
i	植栽工事					
	<高木>					
	シラカシ株立(5本立)					
	H4.0	2.0	本			
	ブラシノキ					
	H3.0	1.0	本			
	植付					
	高木	3.0	本			
	<中木>					
	ドドナエアポップブッシュ					
	H1.2	4.0	本			
	植付					
	中木 H1.5m未満	4.0	本			
	<低木>					
	アセビ 白花					
	H0.5	22.0	株			
	シルバープリペット					
	H0.5	18.0	株			
	グミギルトエッジ					
	H0.5	5.0	株			
	マホニアコンフェーサ					
	H0.3	36.0	株			
	ハマヒサカキ					
	H0.3	14.0	株			
	フィリフェラオーレア					
	H0.3	19.0	株			
	植付					
	低木 50cm未満	114.0	本			
	<地被>					
	カレックス					
	15cmVP	11.0	株			
	ハイビクシン					
	15cmVP	25.0	株			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	マンランビッタータス 15cmVP	36.0	株			
	ヤブラン 15cmVP	25.0	株			
	ニューサイラン 銅葉	3.0	株			
	植付 地被	9.7	m ²			
	火山砂利敷 t50	5.8	m ²			代価表- 47
	白碎石砂利敷 t50	2.1	m ³			
	防草シート敷 付属品共 t2	41.2	m ²			代価表- 48
	芝貼 100%、目地無、目串共	671.0	m ²			
	植栽基盤整備B種	250.0	m ²			
	土工機械運搬	1.0	往復			
	小計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)	
k	道路改修工事						
	<直接仮設工事>						
	舗装直接仮設 墨出し、養生、清掃等	49.1	m ²				
	<撤去工事>						
	カッター入れ ガードレールビーム	1.7	m				
	カッター入れ ガードレールビーム	9.0	m				
	カッター入れ 側溝	28.4	m				
	舗装版切断 アスファルト舗装	51.4	m				
	ガードレール撤去	13.3	m				
	アスファルト舗装撤去 アスファルト切断濁水処分含む	7.8	m ³				
	U型側溝撤去	5.4	m ³				
	<新設工事>						
	ボックスカルバート新設	20.6	m			代価表-	49
	アスファルト舗装新設 東松山市車両乗入仕様	1.0	式			外-別紙明細	11
	ガードレール新設 ビーム・反射板共	9.0	m			代価表-	50
	区画線引き(緑)	20.6	m				
	土工機械運転 バックホウ0.8m ³	1.0	日				
	小計						

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
19	積込・運搬					
	<発生材積込>					
	発生材積込 コンクリート類	13.1	m ³			
	発生材積込 混合廃棄物	0.1	m ³			
	<発生材運搬>					
	コンクリート ハックホウ、2t DID区間有、15km以下	11.2	m ³			
	アスファルト類 ハックホウ、2t DID区間有、15km以下	4.5	t			
	混合廃棄物 ハックホウ、2t DID区間有、15km以下	0.1	m ³			
	建設発生土 ハックホウ、4t DID有、17m以下	516.0	m ³			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
20	処分					
	コンクリート類(無筋)	25.7	t			
	アスファルト殻	4.5	t			
	混合廃棄物	0.1	m ³			
	建設発生土処分	516.0	m ³			
	計					

数 量 書

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)	
II	共通仮設費(積上げ分)						
	仮囲い H=3000					共代価表-	1
	塩ビ鋼板 9か月 運搬共	159.0	m				
	パネルゲート W6.3m×H4.5					共代価表-	2
	硬質塩ビ複層 9か月	2.0	か所				
	仮設鉄板敷 1524×6096×22					共代価表-	3
	運搬共 9か月	167.0	m ²				
	荷揚重機費					共代価表-	4
	ラフテレーンクレーン16t吊 オペ付	9.0	日				
	荷揚重機費					共代価表-	5
	ラフテレーンクレーン5t吊 オペ付	9.0	日				
						共代価表-	6
	交通誘導員	135.0	人				
	室内濃度測定						
	6物質測定、分析・報告書含む	4.0	箇所				
	平板載荷試験 100kN					共代価表-	7
	2点、重機含む、報告書作成共	1.0	セット				
	現場CBR試験						
		3.0	箇所				
	構造体強度補正					共代価表-	8
	+6N	609.4	m ³				
	計						

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	<スクラップ控除>					
	鉄筋工事 H2	-3.1	t			
	外構工事 H2	-0.3	t			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-1					
	遣方					
	遣方 一般	305.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	直-別紙明細-2					
	墨出し					
	墨出し RC造・地上階・一般	476.0	m ²			
	墨出し RC造・ピット・一般	296.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-3					
	養生					
	養生					
	RC造・地上階・一般	476.0	m ²			
	養生					
	RC造・ピット・一般	296.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-4					
	整理清掃後片付け					
	整理清掃後片付け RC造・地上階・一般	476.0	m ²			
	整理清掃後片付け RC造・ピット・一般	296.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-5					
	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠600、12m未満、6か月					
	掛払い手間	45.6	掛m ²			
	供用賃料 修理費含む	45.6	掛m ²			
	基本料 修理費含む	45.6	掛m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数 量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-6					
	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900、12m未満、6か月					
	掛払い手間	721.0	掛m ²			
	供用賃料 修理費含む	721.0	掛m ²			
	基本料 修理費含む	721.0	掛m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-7					
	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900、22m未満、1か月					
	掛払い手間	173.0	掛m ²			
	供用賃料 修理費含む	173.0	掛m ²			
	基本料 修理費含む	173.0	掛m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-8					
	安全手すり 枠組足場用、6か月					
	掛払い手間	118.0	掛m			
	供用賃料 修理費含む	118.0	掛m			
	基本料 修理費含む	118.0	掛m			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-9					
	内部躯体足場(手すり先行方式) 鉄筋・型枠足場					
	掛払い手間 階高4.0m以下	476.0	m ²			
	供用賃料 修理費含む 階高4.0m以下	476.0	m ²			
	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	305.0	m ²			
	供用賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	305.0	m ²			
	基本料 転用数1 階高4.0m超5.0m未満	305.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-10					
	内部仕上足場 脚立足場					
	掛払い手間 階高4.0m以下	160.0	m ²			
	供賃貸料 修理費含む 階高4.0m以下	160.0	m ²			
	基本料 転用数1 階高4.0m以下	160.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-11					
	内部仕上足場 枠組棚足場					
	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	305.0	m ²			
	供賃貸料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	305.0	m ²			
	基本料 転用数1 階高4.0m超5.0m未満	305.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-12					
	内部階段仕上足場					
	掛払い手間	11.1	m ²			
	供用賃料	11.1	m ²			
	基本料 転用数1	11.1	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-13					
	メッシュシート張り 防炎Ⅰ類					
	掛払い手間	738.0	m ²			
	供用賃料	738.0	m ²			
	基本料	738.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	直-別紙明細-14					
	仮設材運搬					
	枠組本足場 建枠幅600	45.6	掛m ²			
	枠組本足場 建枠幅900 12m未満	721.0	掛m ²			
	枠組本足場 建枠幅900 22m未満	173.0	掛m ²			
	安全手すり 枠組本足場用(手すり先行方式)	118.0	掛m			
	内部躯体足場(手すり先行方式) 4.0m以下	476.0	m ²			
	内部躯体足場(手すり先行方式) 4.0m超5.0m未満	305.0	m ²			
	内部仕上足場 脚立足場 2階建て	160.0	m ²			
	内部仕上足場 棚足場 4.0m超5.0m未満	305.0	m ²			
	内部階段仕上足場	11.1	m ²			
	シート類	738.0	m ²			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	金-別紙明細-1					
	訓練施設					
	L50×50、縞鋼板、H1650					
	L-6×50×50	33.3	m			
	□-50×50	4.8	m			
	スチールパイプ					
	φ34	1.8	kg			
	軽量鉄骨加工・組立					
	ボルト締付共	0.1	t			
	アンカーボルト					
	M16 ナット・ワッシャ共	4.0	本			
	アンカーボルト 取付手間					
	M16	4.0	本			
	普通ボルト					
	M13	40.0	本			
	普通ボルト 締付					
	M16	40.0	本			
	現場溶接					
		0.4	m			
	グレーチング T-2					
	W250	1.0	m			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	金-別紙明細-2					
	スチール製階段 AD-5 PLt4.5,PLt12					
	PL t4.5	78.2	kg			
	PL t12	85.1	kg			
	軽量鉄骨加工・組立 ボルト締付共	0.1	t			
	アンカーボルト M16	4.0	本			
	アンカーボルト 取付手間 M16	4.0	本			
	HTB M16	4.0	本			
	HTB M16 取付手間	4.0	本			
	スタットボルト M16 h110	4.0	本			
	スタットボルト M16 取付手間	4.0	本			
	現場溶接	5.9	m			
	無収縮モルタル	1.0	式			
	計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	ユ-別紙明細-1					
	キッチン カップボード・家電収納共					
	<キッチン>					
	I型ワークトップ	1.0	か所			
	エンドパネル	1.0	か所			
	シンク用キャビ	1.0	か所			
	シングルレバー水栓	1.0	か所			
	直管配管排水セット	1.0	か所			
	調理台用キャビ	1.0	か所			
	コンロ用キャビ	1.0	か所			
	IHトップ	1.0	か所			
	IHヒーター仕切板	1.0	か所			
	エンドパネル	1.0	か所			
	吊戸棚	1.0	か所			
	吊戸棚側面不燃	1.0	か所			
	シロッコファン	1.0	か所			
	天井フイラー	1.0	か所			
	<カップボード>					
	収納フロア	1.0	か所			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	エンドパネル	1.0	か所			
	カップボード	1.0	か所			
	ヒモ材・キャビネット	1.0	か所			
	天井フイラー	1.0	か所			
	<家電収納>					
	収納吊戸棚	1.0	か所			
	収納カウンター	1.0	か所			
	エンドパネル	1.0	か所			
	H990家電収納	1.0	か所			
	蒸気排出ユニット	1.0	か所			
	エンドパネル	1.0	か所			
	収納吊戸棚	1.0	か所			
	天井フイラー	1.0	か所			
	取付費	1.0	か所			
	運搬調整費	1.0	か所			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	ユ-別紙明細-2					
	多機能トイレ 材工					
	コンパクトバリアフリートイレパック 洋風大便器、ウォシュレット、	1.0	か所			
	跳上手摺、手洗い、 簡易オストメイト、大型鏡共					
	コンパクトバリアフリーパック 設置費	1.0	か所			
	運搬調整費	1.0	か所			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	ユー別紙明細-3					
	天井付カーテンレール コーナーR					
	天井付カーテンレール L1500	1.0	か所			
	天井付カーテンレール L1900	1.0	か所			
	天井付カーテンレール コーナーR	1.0	か所			
	内装工 取付手間	0.1	人			
	その他	20.0	%			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	ユー別紙明細-4					
	ブラインド'遮光・横型 スラット35					
	ブラインド'遮光・横型 900×1550	2.0	か所			
	ブラインド'遮光・横型 2700×1550	2.0	か所			
	ブラインド'遮光・横型 1550×1000	1.0	か所			
	ブラインド'遮光・横型 2100×1550	1.0	か所			
	ブラインド'遮光・横型 1200×2750	1.0	か所			
	ブラインド'遮光・横型 2360×1550	1.0	か所			
	ブラインド'遮光・横型 4650×2030	1.0	か所			
	ブラインド'遮光・横型 900×1350	3.0	か所			
	ブラインド'遮光・横型 1100×1550	1.0	か所			
	ブラインド'取付調整費 運搬費共	36.2	m ²			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-1					
	自転車駐車場屋根 4890×1920 4本柱、積雪荷重3000N					
	基本セット サイドパネル上下+ショルダーパネル	1.0	基			
	連棟ユニット サイドパネル上下	1.0	基			
	組立費	1.0	基			代価表- 30
	運搬費	0.1	日			代価表- 52
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-2					
	倉庫(ごみ集積所) 2730×1930×2075					
	倉庫 鍵付・雨樋付、転倒防止共	1.0	基			
	接着系アンカー	16.0	か所			
	普通ボルト M10 ダブルナット共 埋込100	16.0				
	普通ボルト M10 締付	16.0				
	組立費	1.0	基			
	運搬費	0.1	日			代価表- 52
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-4					
	倉庫(水防倉庫) 5370×3470×H2385					
	倉庫 鍵付・雨樋付、転倒防止共	1.0	基			
	アンカーボルト M10 L200	8.0	か所			
	アンカーボルト 埋込	8.0	か所			
	M10 締付	8.0	か所			
	組立費	1.0	基			
	運搬費	0.1	日			代価表- 52
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-5					
	両開門扉 W2000 メッシュフェンスH1800、鍵付					
	門扉 W1800 メッシュフェンスH1800、鍵付	1.0	基			
	基礎ブロック	2.0	か所			
	組立費	0.8	基			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-6					
	ポスターケース W1500×H2035×D200					
	<土工事>					
	根切	0.4	m ³			
	埋戻し 発生土 盛土含む	0.1	m ³			
	発生土小運搬	0.4	m ³			
	場内敷き均し	0.4	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込砕石	0.1	m ³			
	<鉄筋工事>					
	異形鉄筋 D10 SD295	2.4	kg			
	異形鉄筋 D13 SD295	13.5	kg			
	鉄筋加工組立 異形鉄筋	15.9	kg			
	コンクリート Fc-21	0.3	m ³			
	打設手間 舗装コン ポンプ打設 50m ³ /回程度	0.3	m ³			
	<型枠工事>					
	普通型枠 基礎部	2.4	m ²			
	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	2.4	m ²			
	埋込防護管 白管	0.3	m ²			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)	
	<鉄骨工事>						
	アンカーボルト埋込 材 L250	8.0	か所				
	アンカーボルト埋込 工 L250	8.0	か所				
	ボルト締付	8.0	か所				
	<ユニット工事>						
	ポスターケース W1500×H2035×D200	1.0	式				
	運搬費	0.1	日			代価表-	52
	合計						

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-7					
	フックポール ハンドル式 10M 基礎共 FHH-10U(指定基礎)					
	※1箇所あたり					
	<土工事>					
	根切	0.4	m ³			
	埋戻し 発生土 盛土含む	0.1	m ³			
	発生土小運搬	0.1	m ³			
	場内敷き均し	0.1	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込砕石	0.1	m ³			
	<鉄筋工事>					
	異形鉄筋 D10 SD295	9.0	kg			
	異形鉄筋 D13 SD295	12.3	kg			
	鉄筋加工組立 異形鉄筋	21.3	kg			
	コンクリート Fc-21	0.4	m ³			
	打設手間 舗装コン ポンプ打設 50m ³ /回程度	0.4	m ³			
	<型枠工事>					
	普通型枠 基礎部	2.4	m ²			
	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	2.4	m ²			

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	ボルト管	0.9	m ²			
	<鉄骨工事>					
	普通ボルト M12	8.0	か所			
	ボルト締付 M12	8.0	か所			
	<ユニット工事>					
	フラッグポール ハンドル式 10M FHH-10U	1.0	か所			
	運搬費	1.0	か所			
	建柱費 アンカーボルト共	1.0	か所			
	1箇所あたりの基礎工事費 計					
	フラッグポール ハンドル式 10M 基礎共 FHH-10U(指定基礎)	2.0	か所			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-8					
	署名表示板 基礎					
	<土工事>					
	根切	1.2	m ³			
	埋戻し 発生土 盛土含む	0.1	m ³			
	発生土小運搬	1.1	m ³			
	場内敷き均し	1.1	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込砕石	0.2	m ³			
	<鉄筋工事>					
	コンクリート Fc-21	0.9	m ³			
	打設手間 舗装コン ポンプ打設 50m ³ /回程度	0.9	m ³			
	<型枠工事>					
	普通型枠 基礎部	1.6	m ²			
	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	1.6	m ²			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-9					
	外部水栓					
	<土工事>					
	根切	0.1	m ³			
	<鉄筋工事>					
	異形鉄筋 D10 SD295	12.0	kg			
	異形鉄筋 D13 SD295	1.8	kg			
	鉄筋加工組立 異形鉄筋	13.8	kg			
	コンクリート Fc-21	0.2	m ³			
	打設手間 舗装コン ポンプ打設 50m ³ /回程度	0.3	m ³			
	<型枠工事>					
	普通型枠 基礎部	2.6	m ²			
	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	2.6	m ²			
	<タイル工事>					
	タイル張 施釉	1.6	m ²			
	<金属工事>					
	ステンスグレーチング蓋 T-2、幅400	1.0	か所			
	ステンスグレーチング蓋 取付 T-2、幅400	1.0	か所			
	<左官工事>					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-10					
	外部水栓					
	<鉄筋工事>					
	異形鉄筋 D10 SD295	4.3	kg			
	鉄筋加工組立 異形鉄筋	4.3	kg			
	コンクリート Fc-21	0.1	m ³			
	打設手間 舗装コン ポンプ打設 50m ³ /回程度	0.1	m ³			
	<型枠工事>					
	普通型枠 基礎部	0.7	m ²			
	型枠運搬費 4t車 30km程度 往復	0.7	m ²			
	エラストイト	2.6	m			
	<金属工事>					
	ステンレス製樹蓋 T-2、500×500	1.0	か所			
	<左官工事>					
	防水モルタル金ゴテ t15	1.2	m ²			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-11					
	アスファルト舗装新設 東松山市車両乗入仕様					
	<土工事>					
	根切	11.6	m ³			
	アスファルト舗装 表層 A-5-10	38.8	m ²			
	再生切込砕石 t300	11.7	m ²			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	外-別紙明細-12					
	アスファルト舗装 緊急車両用 表層改良t600					
	地盤改良工 アスファルト舗装緊急車両用 C=120kg/m ³ 、t=60cm	1,340.0	m ²			
	地盤改良工 コンクリート舗装北側 C=120kg/m ³ 、t=60cm	65.3	m ²			
	重機回送費	1.0	式			
	労務輸送費	1.0	式			
	施工管理費	5.0	日			
	品質管理費 事前・設計CBR試験	3.0	か所			
	品質管理費 事前・配合CBR試験	1.0	式			
	品質管理費 事前・六価ノム溶出試験	1.0	式			
	品質管理費 事後・突固め試験 φ15	1.0	式			
	品質管理費 事後・現場密度試験	9.0	か所			
	品質管理費 事後・道路平板・現場CBR試験	3.0	か所			
	現場調整費	1.0	式			
	合計					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	共代価表-1					
	仮囲い H=3000 塩ビ鋼板 9か月 運搬共	1.0	m			
	設置費 H3.0m	1.0	m			
	撤去費 H3.0m	1.0	m			
	供用賃料 修理費含む H3.0m	1.0	m			
	基本料 修理費含む H3.0m	1.0	m			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	共代価表-2					
	パネルゲート W6.3m×H4.5					
	硬質塩ビ複層 9か月	1.0	か所			
	掛払い	1.0	箇所			
	月額損料	9.0	月			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	共代価表-3					
	仮設鉄板敷 1524×6096×22 運搬共 9か月	1.0	m ²			
	設置費	1.0	m ²			
	撤去費	1.0	m ²			
	併用賃料 敷鉄板 12ヶ月以下	1.0	m ²			
	整備費	1.0	m ²			
	仮設敷鉄板運搬	1.0	m ²			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	共代価表-4					
	荷揚重機費					
	ラフテレーンクレーン16t吊 オペ付	1.0	日			
	賃料	1.0	日			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	共代価表-5					
	荷揚重機費					
	ラフテレーンクレーン5t吊 オペ付	1.0	日			
	賃料	1.0	日			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	共代価表-6					
	交通誘導員	1.0	人			
	交通誘導警備員B	1.0	人			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	共代価表-7					
	平板載荷試験 100kN 2点、報告書含む	1.0	セット			
	平板載荷試験 100kN 2点、報告書含む	1.0	セット			
	土工機械運搬 0.28m ³	1.0	往復			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	共代価表-8					
	構造体強度補正 +6N	1.0	m ³			
	鉄筋コンクリート Fc-24 S18	-1.0	m ³			
	鉄筋コンクリート Fc-30 S18	1.0	m ³			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-1					
	止水板	1.0	m ³			
	止水板	1.000	m			
	型わく工	0.015	m ³			
	その他	22.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-2					
	通気口 塩化ビニルパイプ φ100	1.0	か所			
	スリーブ 材 100A	0.7	m			
	スリーブ 工 100A	1.0	ヶ所			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-3					
	連通管					
	塩化ビニルパイプ φ150 半割	1.0	か所			
	スリーブ(材料費)					
	150A	0.7	m			
	スリーブ(施工手間)					
	150A	1.0	ヶ所			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-5					
	ピンコロ敷					
	御影石 半丁	1.0	m ²			
	ピンコロ 半丁 材	1.0	m ²			
	ピンコロ 半丁 工	1.0	m ²			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-6					
	磁器質タイル張 床 300×300	1.0	m ²			
	磁器質タイル 材 300×300	1.0	m ²			
	磁器質タイル 工	1.0	m ²			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-7					
	汚垂石パネル トイレ					
	t6 W600	1.0	m ²			
	汚垂石パネル 材					
	t6 W600	1.0	m ²			
	汚垂石パネル 工					
		1.0	m ²			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-8					
	LSD-3彫込枠					
	彫込加工・仕上共	1.0	本			
	額縁L型					
	彫込加工共	2.0	m			
	彫込枠L型 施工手間					
	彫込加工共	2.0	m			
	SOP 木額縁					
		2.0	m			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	代価表-9					
	パラペット水切り アルミ不等辺アングル2×20×50	1.0	m			
	アルミ不等辺アングル L-2×20×50	1.000	m			
	取付金物	1.000	m			
	特殊作業員	0.140	人			
	その他	20.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	代価表-10					
	ルーバーフェンス取付支柱					
	アングル共	1.0	か所			
	鉄骨支柱					
	□-100×100×6 STKR	31.800	kg			
	アングルピース					
	L-125×65×6×8	2.100	kg			
	軽量鉄骨加工・組立					
	普通ボルト締付共	0.010	t			
	錆止め塗装					
		0.010	t			
	鉄骨現場溶接					
		0.4	m			
	均しモルタル					
		1.000	か所			
	アンカーボルト 材					
	M16	4.000				
	アンカーボルト 工					
	M16	4.0				
	DP塗					
	1級 錆止共	0.700	m ²			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-11					
	ステンレス巾木	1.0	m			
	ステンレス巾木	1.000	m			
	特殊作業員	0.140	人			
	その他	20.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-12					
	ステンレスアングル	1.0	m			
	ステンレスアングル	1.000	m			
	特殊作業員	0.140	人			
	その他	20.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-13					
	スチール製手摺 Φ34	1.0	m			
	一般構造用炭素鋼管	4.320	kg			
	溶接棒その他	0.050				
	特殊作業員	3.900	人			
	普通作業員	0.700	人			
	DP塗 錆止共	3.200	㎡			
	その他	20.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-14					
	壁掛テレビ アーム金物 AN-130AG1	1.0	か所			
	壁掛テレビ アーム金物 材 AN-130AG1	1.000	か所			
	壁掛テレビ アーム金物 取付	0.060	人			
	その他	19.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	代価表-15					
	棚受金物 ステンレスHL L1800、棚柱・棚受・ブラケット共	1.0	か所			
	棚柱 材 L1000、5段	1.000	本			
	棚受 材 ずれ止共	4.000	個			
	ブラケット 材 5段	4.000	本			
	金物 取付	0.060	人			
	その他	19.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-17					
	アルミパネル	1.0	m ²			
	アルミパネル	1.000	m ²			
	ガラス工	0.050	人			
	その他	19.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-18					
	画鋐兼用マグネットシート張	1.0	m ²			
	マグネットシート 画鋐兼用	1.0	m ²			
	壁紙張り手間	1.0	m ²			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-19					
	ライニングカウンター					
	D150	1.0	m			
	ポストフォームカウンター					
	D150	1.000	m			
	軽量壁鉄骨下地					
	50型	1.200	m ²			
	耐水石膏ボード					
	壁にて計上					
	メラミン化粧板					
	壁にて計上					
	塩ビ巾木					
	壁にて計上					
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-20					
	ライニングカウンター D350	1.0	m			
	ポストフォームカウンター D150	1.000	㎡			
	軽量壁鉄骨下地 50型	1.200	㎡			
	耐水石膏ボード 壁にて計上					
	メラミン化粧板 壁にて計上					
	塩ビ巾木 壁にて計上					
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-21					
	誘導標識	1.0	か所			
	誘導標識	1.000	か所			
	誘導標識 取付	0.060	人			
	その他	19.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-22					
	マーブライトカウンター 補強下地	1.0	m			
	取付補強下地 C-100×50×2.3	7.700	kg			
	耐水合板下地 t12	0.270	m ²			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-28					
	防火衣用ハンガーパイプ					
	ステンレス製 Φ32、スラブ固定取付下地共	1.0	m			
	ステンレスパイプ					
	Φ32	0.118	kg			
	エンジンドア下地 材					
	C-50×100×2.3	2.880	kg			
	エンジンドア下地 工					
	C-50×100×2.3	2.880	kg			
	特殊作業員					
		0.380	人			
	普通作業員					
		0.060	人			
	その他					
		20.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-30					
	自転車駐車場屋根 組立費	1.0	基			
	ブロック工	1.500	人			
	普通作業員	1.500	人			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-31					
	メッシュフェンスH900 傾斜型 コンクリート基礎共	1.0	m			
	遣方	0.100	m ²			
	根切	0.110	m ³			
	埋戻し	0.080	m ³			
	発生土場内敷き均し	0.056	m ³			
	再生切込碎石	0.020	m ³			
	異形鉄筋 D10 SD295	9.500	kg			
	普通型枠 基礎部	0.950	m ²			
	コンクリート Fc-21	0.060	m ³			
	打設手間 ポンプ打設 50m ³ /回程度	0.060	m ³			
	天端モルタル金ゴテ押え	1.000	m			
	メッシュフェンス傾斜型 材 H900	1.000	m			
	メッシュフェンス傾斜型 工 H900	0.130	人			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-32					
	メッシュフェンスH900 CB2段積+基礎共	1.0	m			
	遣方	0.100	m ²			
	根切	0.132	m ³			
	埋戻し	0.040	m ³			
	発生土場内敷き均し	0.056	m ³			
	再生切込碎石	0.076	m ³			
	異形鉄筋 D10 SD295	1.148	kg			
	普通型枠 基礎部	0.240	m ²			
	コンクリート Fc-21	0.042	m ³			
	打設手間 ポンプ打設 50m3/回程度	0.042	m ³			
	コンクリートブロック積	0.400	m ²			
	ブロック天端モルタル金ゴテ押え	1.000	m			
	メッシュフェンス 材 H900	1.000	m			
	メッシュフェンス 組立費 H900	0.130	人			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-33					
	メッシュフェンスH1800 基礎ブロック共	1.0	m			
	メッシュフェンス H1800 材工 基礎共	1.000	m			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-34					
	コンクリートブロック 3段積 基礎共	1.0	m			
	遣方	0.100	m ²			
	根切	0.132	m ³			
	埋戻し	0.040	m ³			
	発生土場内敷均し	0.056	m ³			
	再生切込碎石	0.076	m ³			
	異形鉄筋 D10 SD295	1.148	kg			
	普通型枠 基礎部	0.240	m ²			
	コンクリート Fc-21	0.042	m ³			
	打設手間 ポンプ打設 50m ³ /回程度	0.042	m ³			
	コンクリートブロック積	0.600	m ²			
	ブロック天端モルタル金ゴテ押え	1.000	m			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-35					
	雨水浸透枿					
	□450、嵩上・コンクリート蓋共	1.0	か所			
	<土工事>					
	根切					
		3.6	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込碎石					
		2.7	m ³			
	敷砂					
	t100	0.1	m ³			
	透水シート					代価表- 38
		12.2	m ²			
	<浸透枿>					
	雨水浸透枿					代価表- 39
	コンクリート蓋落とし込み	1.000	基			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-36					
	雨水浸透柵 T25 □600、嵩上H600・グレーチング蓋共	1.0	か所			
	<土工事>					
	根切	1.4	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込碎石	2.6	m ³			
	敷砂 t100	0.1	m ³			
	透水シート	12.2	m ²			代価表- 38
	<浸透柵>					
	雨水浸透柵 格子蓋ノスリップ 格子蓋・細目・浸透文字	1.000	基			代価表- 40
	嵩上H600、ステップ、底板共					
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-37					
	雨水浸透柵 T25 □600、グレーチング蓋共	1.0	か所			
	<土工事>					
	根切	1.4	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込碎石	2.6	m ³			
	敷砂 t100	0.1	m ³			
	透水シート	12.2	m ²			代価表- 38
	<浸透柵>					
	雨水浸透柵 格子蓋/ノスリップ 格子蓋・細目・浸透文字	1.000	基			代価表- 41
	ステップ、底板共					
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-38					
	透水シート	1.0	m ²			
	透水シート	1.100	m ²			
	普通作業員	0.005	人			
	その他 透水シート	25.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-39					
	雨水浸透枳 コンクリート蓋落とし込み	1.0	か所			
	雨水浸透枳 コンクリート蓋落とし込み	1.000	基			
	雨水浸透枳 嵩上H250	1.000	か所			
	雨水浸透枳 □450	1.000	基			
	世話役	0.010	人			
	特殊作業員	0.010	人			
	普通作業員	0.020	人			
	その他	2.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-41					
	雨水浸透枳□600 格子蓋ノスリップ 格子蓋・細目・浸透文字	1.0	か所			
	雨水浸透枳 格子蓋ノスリップ 格子蓋・細目・浸透文字	1.000	基			
	雨水浸透枳 ステップ共 □600	1.000	基			
	雨水浸透枳 底板	1.000	基			
	世話役	0.170	人			
	特殊作業員	0.170	人			
	普通作業員	0.340	人			
	その他	2.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-42					
	雨水浸透トレンチ 浸透管共	1.0	m			
	<土工事>					
	根切	2.6	m ³			
	<地業工事>					
	再生切込碎石	2.2	m ³			
	敷砂 t100	0.1	m ³			
	透水シート	4.3	m ²			代価表- 38
	透水ホロンパイプ Φ200	1.0	m			代価表- 43
	小 計				0	
	改 め				0	

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-44					
	U型側溝 ステンレス製グレーチング蓋T14 ノンスリップ・細目ピッチ10以下・ボルト固定	1.0	m			
	<土工事>					
	根切	0.370	m ³			
	埋戻し	0.210	m ³			
	発生土場内敷均し	0.160	m ³			
	<U型側溝>					
	U型側溝 300A	1.0	m			
	ステンレス製グレーチング蓋T14 ノンスリップ・細目ピッチ10以下・ボルト固定	1.0	m			
	グレーチング受枠 ノンスリップ・細目ピッチ10以下・ボルト固定	1.0	m			
	グレーチング蓋 取付 ボルト固定共	1.0	m			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-45					
	U型側溝 ステンレス製グレーチング蓋T25 ノンスリップ・細目ピッチ10以下・ボルト固定	1.0	m			
	<土工事・地業工事>					
	根切	0.370	m ³			
	埋戻し	0.210	m ³			
	発生土場内敷均し	0.160	m ³			
	<U型側溝>					
	U型側溝 300A	1.0	m			
	ステンレス製グレーチング蓋T25 ノンスリップ・細目・ボルト固定	1.0	m			
	グレーチング受枠 ノンスリップ・細目・ボルト固定	1.0				
	グレーチング蓋 取付 ボルト固定共	1.0	m			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-46					
	スリット型街路用側溝 300×300	1.0	m			
	<U型側溝>					
	根切	0.370	m ³			
	埋戻し	0.210	m ³			
	発生土場内敷均し	0.160	m ³			
	再生切込砕石	0.040	m ³			
	敷モルタル	0.009	m ³			
	特殊作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.080	人			
	スリット型街路用側溝 側溝	1.000	m			
	その他	0.2				
	<側溝>					
	スリット型街路用側溝 側溝蓋	1.000	m			
	普通作業員 側溝設置手間	0.023	人			
	その他	22.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-47					
	火山砂利敷 t50	1.0	m ²			
	火山砂利敷 材 t50	0.050	m ³			
	火山砂利敷 手間	0.013	人			
	その他	22.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-48					
	防草シート敷 付属品共					
	t2	1.0	m ²			
	防草シート 付属品共					
	t2	1.100	m ³			
	防草シート敷					
		0.005	人			
	その他					
		22.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-49					
	ボックスカルバート新設 T25 400×300×2000	1.0	m			
	ボックスカルバート T25 400×300×2000	1.000	m ³			
	世話役	0.060	人			
	特殊作業員	0.040	人			
	普通作業員	0.130	人			
	ラフレーンクレーン 25t、ホペ付	0.030	日			
	砕石	0.028	m ³			
	均しコンクリート	0.053	m ²			
	雑消耗品費	11.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-50					
	ガードレール新設	1.0	m			
	カッター入れ アスファルト	0.400	m			
	掘削	0.040	m ³			
	ガードレール モルタル建込	1.000	m			
	モルタル	0.030	m ³			代価表- 51
	世話役	0.021	人			
	特殊作業員	0.021	人			
	普通作業員	0.042	人			
	トラッククレーン賃料	0.021	人			
	現場調整費	4.0	%			
	小 計					
	改 め					

数 量 書

建築工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	代価表-51					
	モルタル敷	1.0	m ³			
	セメント	1.000	m ³			
	小 計					
	改 め					

