

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	高坂分署庁舎新築工事(電気設備)					
I	直接工事費	1.0	式			
II	共通仮設費	1.0	式			
III	現場管理費	1.0	式			
IV	一般管理費	1.0	式			
	合計(工事価格)					
	消費税相当額					
	総合計(設計額)					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
1	幹線設備					
	EM-IE電線 2.0mm×1	102.5	m			
	EM-IE電線 2.0mm×1 FEP内	206.0	m			
	EM-IE電線 5.5sq×1	88.4	m			
	EM-IE電線 5.5sq×1 EP内	94.4	m			
	EM-IE電線 8sq×1	15.0	m			
	EM-IE電線 8sq×1 FEP内	41.2	m			
	EM-IE電線 14sq×1	73.6	m			
	EM-IE電線 14sq×1 FEP内	88.4	m			
	EM-IE電線 22sq×1	6.0	m			
	EM-IE電線 22sq×1 FEP内	75.3	m			
	EM-IE電線 38sq×1	25.2	m			
	EM-IE電線 38sq×1 FEP内	6.0	m			
	EM-CEケーブル 5.5sq-3C 管内	24.0	m			
	EM-CEケーブル 5.5sq-4C FEP内	168.6	m			
	EM-CEケーブル 8sq-3C ラック	8.0	m			
	EM-CEケーブル 8sq-3C 管内	3.0	m			
	EM-CEケーブル 8sq-3C FEP内	41.2	m			
	EM-CETケーブル 14sq ラック	20.0	m			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	EM-CETケーブル 14sq 管内	9.0	m			
	EM-CETケーブル 14sq FEP内	123.6	m			
	EM-CETケーブル 22sq ラック	42.6	m			
	EM-CETケーブル 22sq 管内	25.9	m			
	EM-CETケーブル 22sq FEP内	123.6	m			
	EM-CETケーブル 38sq ラック	4.0	m			
	EM-CETケーブル 38sq 管内	3.0	m			
	EM-CETケーブル 38sq FEP内	41.2	m			
	EM-CETケーブル 60sq 管内	8.0	m			
	EM-CETケーブル 100sq ラック	29.7	m			
	EM-CETケーブル 100sq 管内	22.7	m			
	EM-CETケーブル 100sq FEP内	82.4	m			
	EM-CETケーブル 150sq 管内	6.0	m			
	EM-CETケーブル 150sq FEP内	75.3	m			
	EM-CEEケーブル 2sq-3C 天井内	10.0	m			
	EM-CEEケーブル 2sq-3C 管内	3.0	m			
	EM-CEEケーブル 2sq-3C FEP内	84.5	m			
	電線管 E(39) 隠蔽	1.0	m			
	電線管 G(42) 露出	12.9	m			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	電線管 G(82) 露出	8.7	m			
	電線管 PE(28) 露出	15.0	m			
	電線管 PE(42) 露出	18.0	m			
	電線管 PE(54) 露出	3.0	m			
	電線管 PE(70) 露出	19.0	m			
	電線管 PE(82) 露出	14.0	m			
	金属製可とう電線管 F(30#)WP 露出	15.0	m			
	金属製可とう電線管 F(50#)WP 露出	3.0	m			
	金属製可とう電線管 F(101#)WP 露出	3.0	m			
	電線管 FEP(30)	294.3	m			
	電線管 FEP(40)	247.2	m			
	電線管 FEP(50)	41.2	m			
	電線管 FEP(80)	6.0	m			
	電線管 FEP(100)	157.7	m			
	ケーブルラック 直線 ZM W400	12.6	m			
	ケーブルラック 直線 ZM W500	10.8	m			
	ケーブルラック L型分岐 ZM W400	1.0	個			
	A型用セパレーター	23.4	m			
	400A(支持材別途)	12.6	式			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	500A(支持材別途)	10.8	式			
	ケーブルラック貫通処理 床用 W500	1.0	個			
	土工事(ハックホウ0.13m ³) 根切り	74.0	m ³			
	土工事(ハックホウ0.13m ³) 埋戻し	74.0	m ³			
	土工事(砂利地業) 切込み砂利	1.48	m ³			
	土工事機械運搬 ハックホウ0.13m ³	1.0	台			
	電線管付属品 異種管継手 H型 FEP(30)	2.0	個			
	電線管付属品 異種管継手 H型 FEP(40)	8.0	個			
	電線管付属品 異種管継手 H型 FEP(50)	1.0	個			
	電線管付属品 異種管継手 H型 FEP(65)	1.0	個			
	電線管付属品 異種管継手 H型 FEP(100)	2.0	個			
	電線管ボンディング G(42)	2.0	箇所			
	プルボックス(SUS製防水型) 300×300×200(ET付)	1.0	個			
	プルボックス(SUS製防水型) 400×400×300(ET付)	1.0	個			
	接地極 14φ×1.5m~2連打込み	4.0	箇所			
	接地極埋設標 金属製	4.0	箇所			
	接地抵抗測定	4.0	箇所			
	ハンドホール(重耐蓋,セパレート付) 900×900×900	3.0	基			
	ハンドホール(中耐蓋) 900×900×900	1.0	基			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	埋設標識シート 2倍長	139.1	m			
	地中線埋設標 コンクリート製	4.0	個			
	地中線埋設標 鉄製	14.0	個			
	引込開閉器盤 LP-M	1.0	面			
	電灯動力分電盤 1LP-1	1.0	面			
	電灯動力分電盤 2LP-1	1.0	面			
	電灯動力分電盤 2L-1	1.0	面			
	警報盤 4窓	1.0	面			
	総合盤 3面,自立	1.0	式			
	コンクリート柱(人力) 12m 19cm 3.5kN	1.0	本			
	根かせ 1200×240×170	1.0	本			
	梁貫通スリーブ	12.0	か所			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
2	動力設備					
	EM-IE電線 5.5sq×1	7.7	m			
	EM-IE電線 8sq×1	7.2	m			
	EM-EEFケーブル 2.0-3C 天井内	72.9	m			
	EM-CEケーブル 3.5sq-4C 天井内	87.8	m			
	EM-CEケーブル 3.5sq-4C 管内	58.4	m			
	EM-CEケーブル 5.5sq-4C 天井内	31.4	m			
	EM-CEケーブル 5.5sq-4C 管内	27.8	m			
	EM-CEケーブル 8sq-3C 天井内	4.9	m			
	EM-CEケーブル 8sq-3C 管内	2.8	m			
	EM-CETケーブル 38sq 天井内	3.3	m			
	EM-CETケーブル 38sq 管内	3.9	m			
	電線管 E(31) 隠蔽	67.0	m			
	電線管 G(28) 露出	11.4	m			
	電線管 G(54) 露出	2.4	m			
	金属製可とう電線管 F(30#)WP 露出	10.6	m			
	金属製可とう電線管 F(50#)WP 露出	1.5	m			
	導入線 管内	23.0	m			
	導入線 PF内	9.9	m			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	ケーブルラック 直線 Z35 W400	4.6	m			
	ケーブルラック L型分岐 Z35 W400	1.0	個			
	400A(支持材別途)	1.0	式			
	フットボックス W400用	1.0	個			
	ケーブルラック貫通処理 壁用 W400	1.0	個			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	12.0	個			
	プルボックス(さび止め・端子付) 200×200×200(ET付)	1.0	個			
	プルボックス(さび止め・端子付) 300×300×200(ET付)	2.0	個			
	プルボックス(SUS製防水型) 200×200×200(ET付)	1.0	個			
	電動機結線 直入始動方式	13.0	箇所			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
3	非常用発電設備					
	一般非常用ディーゼル発電装置					
	3φ50kVA(搬入据付費、輸送費)	1.0	式			
	搬入据付費					
	1φ100A,3φ200A	1.0	式			
	現場調整費					
	(試運転調整費・検査費含む)	1.0	式			
	燃料 軽油	180.0	ℓ			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
4	太陽光発電設備					
	EM-IE電線 5.5sq×1	21.0	m			
	EM-CEケーブル 8sq-3C 管内	21.0	m			
	EM-CEESケーブル 1.25-2C 天井内	9.0	m			
	EM-CEESケーブル 1.25-2C ラック	11.0	m			
	EM-CEESケーブル 1.25-2C 管内	10.0	m			
	EM-FCPEE0.9-1Pケーブル 0.9-1P 天井内	9.0	m			
	EM-FCPEE0.9-1Pケーブル 0.9-1P ラック	11.0	m			
	EM-FCPEE0.9-1Pケーブル 0.9-1P 管内	10.0	m			
	DVI-HDMIケーブル 天井内	15.0	m			
	DVI-HDMIケーブル PF内	1.0	m			
	電線管 PF(22) 隠蔽	1.0	m			
	電線管 E(31) 隠蔽	2.0	m			
	電線管 G(16) 露出	21.0	m			
	電線管 G(28) 露出	21.0	m			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	1.0	個			
	電線管ボンディング G(16)	4.0	箇所			
	電線管ボンディング G(28)	4.0	箇所			
	プルボックス(SUS製防水型) 300×300×200(ET付)	1.0	個			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
5	電灯設備					
	EM-IE電線 1.6mm×1	177.0	m			
	EM-EEFケーブル 1.6mm-2C 天井内	135.0	m			
	EM-EEFケーブル 1.6mm-2C PF内	79.0	m			
	EM-EEFケーブル 1.6mm-3C 天井内	547.0	m			
	EM-EEFケーブル 1.6mm-3C 管内	72.0	m			
	EM-EEFケーブル 1.6mm-3C PF内	59.0	m			
	EM-EEFケーブル 2.0mm-3C 天井内	59.0	m			
	EM-CEケーブル 5.5sq-3C FEP内	210.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 1.2-1P 天井内	11.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 1.2-1P PF内	3.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	83.0	m			
	電線管 PF(28) 隠蔽	29.0	m			
	電線管 E(19) 露出	59.0	m			
	電線管 FEP(30)	210.0	m			
	2種金属線ひ A型 40×30 MM2 本体	72.0	m			
	土工事(バックホウ0.13m ³) 根切り	18.0	m ³			
	土工事(バックホウ0.13m ³) 埋戻し	18.0	m ³			
	土工事(砂利地業) 切込み砂利	0.36	m ³			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	土工事機械運搬 ハックホウ0.13m ³	1.0	台			
	プルボックス(鋼板製錆止め塗装)					
	300×300×200(ET付)	3.0	個			
	プルボックス(SUS製防水型)					
	300×300×200(ET付)	1.0	個			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	99.0	個			
	2種金属線ひび A型 40×30 MM2					
	ジャンクションボックス (1～4方出)	3.0	個			
	2種金属線ひび A型 40×30 MM2					
	水平エルボ(カバー付)	2.0	個			
	2種金属線ひび A型 40×30 MM2					
	水平ティー(カバー付)	1.0	個			
	2種金属線ひび A型 40×30 MM2					
	ジョイナー	6.0	個			
	電線管ボンディング E(19)	13.0	箇所			
	埋設標識シート 2倍長	187.0	m			
	地中線埋設標 コンクリート製	5.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 1P15A×1	7.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 1P15A×2	2.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 1PL15A×1	2.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 1PL15A×2	1.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 1PL15A×1+1PL15A×1	2.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 1PL15A×2+1PL15A×1	1.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 3WL15A×1	6.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 3WL15A×2	2.0	個			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	埋込スイッチ(金属プレート付) 3WL15A×3	2.0	個			
	埋込スイッチ(金属プレート付) 3WL15A×1+1P15A×1	6.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ(天井埋込) 親器,8A	5.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ(天井埋込) 親器,8A WP	1.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ(天井埋込) 親機,換気扇連動付	12.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ(天井埋込) 子機	2.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ(天井埋込) 子機 広角形	6.0	個			
	熱線センサ付自動スイッチ(天井埋込) 子機,換気扇連動付	4.0	個			
	熱線センサ操作スイッチ RAS (金属プレート付)	3.0	個			
	熱線センサ操作スイッチ RAS(2) (金属プレート付)	6.0	個			
	リモコンスイッチ(金属プレート付) 6回路用	2.0	個			
	24H換気扇スイッチ (金属プレート付)	1.0	個			
	自動点滅器 3A,100V	1.0	個			
	照明器具 A448 LRS6-4-48LN	14.0	個			
	照明器具 A437 LRS6-4-37LN	9.0	個			
	照明器具 A430 LRS6-4-30LN	7.0	個			
	照明器具 B465 LSS9-4-65LN	2.0	個			
	照明器具 B448 LSS9-4-48LN	14.0	個			
	照明器具 B430 LSS9-4-30LN	17.0	個			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	照明器具 B423					
	LSS9-4-23LN	1.0	個			
	照明器具 D150					
	LRS1-13LN	2.0	個			
	照明器具 D100					
	LRS1-08LN	50.0	個			
	照明器具 E100					
	LRS1RP-08LN	2.0	個			
	照明器具 G201					
	ブラケット LED20形	1.0	個			
	照明器具 H201					
	ミラーライト LED100形	6.0	個			
	照明器具 I448					
	LSS1-4-48LN	2.0	個			
	照明器具 I448					
	I448用反射笠	2.0	個			
	照明器具 J1200					
	LED建築化照明	1.0	個			
	照明器具 J900					
	LED建築化照明	1.0	個			
	照明器具 O701					
	LEDブラケット 防雨形	5.0	個			
	照明器具 P171					
	LEDスポットライト 防雨形 スパイク付	2.0	個			
	照明器具 Q601					
	LPT1-02LN	4.0	個			
	照明器具 R400					
	LSA2-63LJ	2.0	個			
	照明器具 a401					
	LDS2-SK1-LBF11LN	1.0	個			
	外灯基礎 400×400×1100	4.0	基			
	外灯基礎 600×600×1300	2.0	基			
	区画貫通処理	7.0	か所			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
6	コンセント設備					
	EM-IE電線 2.0mm×1	279.0	m			
	EM-EEFケーブル 2.0mm-3C 天井内	762.0	m			
	EM-EEFケーブル 2.0mm-3C PF内	290.0	m			
	EM-CE3.5sq-3C PF内	16.0	m			
	EM-CE5.5sq-3C PF内	33.0	m			
	電線管 PF(22) 隠蔽	290.0	m			
	電線管 E(19) 露出	105.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP(30)	16.0	m			
	電線管ボンディング E(19)	22.0	箇所			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	73.0	個			
	樹脂製スイッチボックス 2個用	11.0	個			
	樹脂製スイッチボックス 3個用	1.0	個			
	露出スイッチボックス 1個用,1方出,E19	7.0	個			
	プルボックス(鋼板製錆止め塗装) 300×300×200(ET付)	1.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート付) 2P15A×1,EET付	5.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート付) 2P15A×1,EET付(赤色)	8.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート付) 2P15A×2,EET付	44.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート付) 2P15A×2,EET付(赤色)	11.0	個			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	埋込コンセント(金属プレート付) 2P15A×1,抜止め	1.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート付) 200V 2P30A×1 E付	1.0	個			
	LEDフットライト5形 コンセント2P15A×1 (金属プレート付)	6.0	個			
	埋込コンセント(金属プレート付) 防水コンセント 2P15A×2,EET付	11.0	個			
	ハーネス用赤色OAタップ° 2P15A×2,抜け止めアース付	7.0	個			
	ハーネスジョイントボックス 20A125V,2分岐,送り付(床固定なし)	7.0	個			
	確受ボタン	2.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
7	構内交換設備					
	EM-EBTケーブル 0.4mm-2P 天井内	145.0	m			
	EM-EBTケーブル 0.4mm-2P PF内	13.0	m			
	EM-TKEE0.5-10P ラック	14.0	m			
	導入線 管内	3.0	m			
	導入線 PF内	39.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	13.0	m			
	電線管 G(54) 露出	3.0	m			
	電線管 FEP(50)	39.0	m			
	電線管付属品 異種管継手 H型 FEP(50)-G(54)	2.0	個			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	3.0	個			
	接地極 14φ×1.5m～2連打込み	1.0	箇所			
	接地極埋設標 金属製	1.0	箇所			
	接地抵抗測定	1.0	箇所			
	端子盤 B形 一般型 露出 MDF 20P+50P+スペース	1.0	面			
	端子盤 B形 一般型 露出 IDF 10P+30P+スペース	1.0	面			
	電話用アウトレット(金属プレート付) 6極4心×1 (RJ11)	7.0	個			
	端子接続費 20P+50P	1.0	カ所			
	端子接続費 10P+30P	1.0	カ所			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	フロア用コンセント(金属製) TEL フリーアクセス用 6極4心×1 (RJ11)	7.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
8	構内情報通信網設備					
	EM-UTPケーブル Cat5 0.4P 天井内	115.0	m			
	EM-UTPケーブル Cat5 0.4P ラック	22.0	m			
	EM-UTPケーブル Cat5 0.4P PF内	11.0	m			
	導入線 管内	3.0	m			
	導入線 PF内	39.0	m			
	電線管 PF(16)隠蔽	11.0	m			
	電線管 G(54) 露出	3.0	m			
	電線管 FEP(30)	39.0	m			
	電線管付属品 異種管継手 H型 FEP(30)-G(28)	2.0	個			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	3.0	個			
	情報用アウトレット(金属プレート付) 8極8心×1 (RJ45)	3.0	個			
	フロア用コンセント(金属製) LAN フリーアクセス用 8極8心×1 (RJ45)	7.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
9	テレビ共聴設備					
	EM-同軸ケーブル S-5C-FB 天井内	39.0	m			
	EM-同軸ケーブル S-5C-FB ラック	11.0	m			
	EM-同軸ケーブル S-5C-FB PF内	4.0	m			
	EM-同軸ケーブル S-7C-FB 管内	3.0	m			
	EM-同軸ケーブル S-7C-FB PF内	39.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	4.0	m			
	電線管 G(28) 露出	3.0	m			
	電線管 FEP(30)	39.0	m			
	増幅器 U・BS/CSプースター CATV-1E	1.0	個			
	2分配器 SH-D2	2.0	個			
	直列ユニット(金属プレート) 1端子, 端末 SH-7F (金属プレート付)	3.0	個			
	電線管付属品 異種管継手 H型 FEP(30)-G(28)	1.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
10	拡声設備					
	EM-HPケーブル 1.2mm-2C 天井内	18.0	m			
	EM-HPケーブル 1.2mm-2C ラック	3.0	m			
	EM-HPケーブル 1.2mm-2C PF内	11.0	m			
	EM-HPケーブル 1.2mm-3C 天井内	257.0	m			
	EM-HPケーブル 1.2mm-3C 管内	59.0	m			
	EM-HPケーブル 1.2mm-3C PF内	23.0	m			
	EM-HPケーブル 1.2mm-5P ラック	6.0	m			
	EM-MEESケーブル 0.75sq-2C 天井内	17.0	m			
	EM-MEESケーブル 0.75sq-2C PF内	3.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	37.0	m			
	電線管 E(19) 露出	59.0	m			
	電線管ボンディング E(19)	8.0	箇所			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	43.0	個			
	非常業務放送アンプ 10局,120W	1.0	台			
	ポータブルワイヤレスアンプ AC100V 20W	1.0	個			
	ワイヤレスマイク デジタル	2.0	個			
	天井埋込スピーカー 1W,ATT無 SC4Hi-1(3)V0	5.0	個			
	天井埋込スピーカー 1W,ATT付 SC4Hi-1(3)V3	26.0	個			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
	壁掛型スピーカー 1W,ATT無 SW1Hi-1(3)V3	3.0	個			
	ホーンスピーカー 10W,防水型 SH-10	6.0	個			
	アッテネーター(金属プレート付) 0.5W～6W	1.0	個			
	アッテネーター(金属プレート付) 0.5W～30W	2.0	個			
	有線マイク 延長コード 10m含む	1.0	個			
	マイクスタンド 床上型	1.0	個			
	マイクスタンド 卓上型	1.0	個			
	ワイヤレスチューナーユニット	1.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
11	時計設備					
	EM-AEケーブル 1.2-2C 天井内	59.0	m			
	EM-AEケーブル 1.2-2C ラック	8.0	m			
	EM-AEケーブル 1.2-2C PF内	10.0	m			
	EM-AEケーブル 1.2-2C 管内	4.0	m			
	MVVSケーブル 0.75-4C 天井内	11.0	m			
	MVVSケーブル 0.75-4C PF内	2.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	12.0	m			
	電線管 E(19) 露出	4.0	m			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	6.0	個			
	水晶式親時計 1回線 P6M 壁掛型	1.0	個			
	壁掛時計(電気式) φ 390,電波受信付 SER30 J1	4.0	個			
	壁掛時計(電気式) φ 410,電波受信付 SFR42 J1	1.0	個			
	長波GPS受信ユニット 防雨型	1.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
12	インターホン設備					
	EM-AEケーブル 1.2mm-2C 天井内	20.0	m			
	EM-AEケーブル 1.2mm-2C ラック	4.0	m			
	EM-AEケーブル 1.2mm-2C PF内	49.5	m			
	EM-AEケーブル 1.2mm-3C 天井内	5.0	m			
	EM-AEケーブル 1.2mm-3C PF内	14.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	27.0	m			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	8.0	個			
	波付硬質ポリエチレン管 FEP30	37.0	m			
	土工事(バックホウ0.13m ³) 根切り	1.80	m ³			
	土工事(バックホウ0.13m ³) 埋戻し	1.80	m ³			
	土工事(砂利地業) 切込み砂利	0.036	m ³			
	テレビドアホンセット モニター付親機					
	テレビドアホン カメラ付玄関子機付	1.0	組			
	テレビドアホン カメラ付玄関子機	1.0	個			
	ワイヤレスモニター子機	1.0	個			
	光る増設スピーカー	1.0	個			
	トイレ呼出表示器 1窓 露出形	1.0	個			
	呼出ボタン	1.0	個			
	呼出ボタン 引き紐付	1.0	個			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名 称 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	出 来 高 ・ 摘 要 (%)
	廊下灯 フォー付	1.0	個			
	復旧ボタン	1.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
13	監視カメラ設備					
	EM-UTP Cat6 天井内	73.0	m			
	EM-UTP Cat6 PF内	47.0	m			
	EM-UTP Cat6 管内	4.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	47.0	m			
	電線管 E(19) 露出	4.0	m			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	5.0	個			
	監視カメラ装置架	1.0	組			
	屋外型ネットワークカメラ	5.0	個			
	監視カメラ装置架 切替スイッチ盤(施工費)	1.0	組			
	屋外型ネットワークカメラ 電動ズーム・ハウジング付(施工費)	5.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
14	入退出管理設備					
	EM-FCPEEケーブル 1.2mm-2P 天井内	77.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 1.2mm-2P ラック	11.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 1.2mm-2P PF内	10.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 1.2mm-2P 管内	7.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 0.9mm-2P 天井内	46.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 0.9mm-2P ラック	10.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 0.9mm-2P PF内	5.0	m			
	EM-FCPEEケーブル 0.9mm-2P 管内	9.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	16.0	m			
	電線管 E(19) 露出	16.0	m			
	樹脂製スイッチボックス 2個用	7.0	個			
	電気錠操作盤 2線式,4回線	1.0	面			
	マジカルテンキー操作器 Cタイプ	2.0	個			
	マジカルテンキー操作器 Dタイプ 2線変換アダプタ含む	4.0	個			
	機器取付・調整費 諸経費(試験調整費等含む)	1.0	個			
	小計					

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単価	金額	出来高・摘要 (%)
15	中央監視制御設備					
	EM-AEケーブル 0.9-4C 天井内	5.0	m			
	EM-AEケーブル 0.9-4C PF内	4.0	m			
	EM-MEESケーブル 0.5-2C 天井内	5.0	m			
	EM-MEESケーブル 0.5-2C PF内	4.0	m			
	EM-TKEEケーブル 0.5-20P 天井内	5.0	m			
	EM-TKEEケーブル 0.5-20P PF内	4.0	m			
	EM-EBTケーブル 0.5-2P 天井内	22.0	m			
	EM-EBTケーブル 0.5-2P PF内	16.0	m			
	EM-UTPケーブル Cat5-4P 天井内	210.0	m			
	EM-UTPケーブル Cat5-4P PF内	16.0	m			
	EM-IE5.5sq 天井内	73.0	m			
	EM-IE5.5sq ラック	18.0	m			
	EM-IE5.5sq PF内	12.0	m			
	5D-FB-LITE 天井内	73.0	m			
	5D-FB-LITE ラック	18.0	m			
	5D-FB-LITE PF内	16.0	m			
	電線管 PF(16) 隠蔽	56.0	m			
	電線管 PF(22) 隠蔽	12.0	m			

数 量 書

電気設備工事内訳用紙

記号	名称・形状	数量	単位	単 価	金 額	出来高・摘要 (%)
	電線管 E(19) 露出	38.0	m			
	樹脂製アウトレットボックス 大形44	9.0	個			
	ノズルプレート 角型 金属製	5.0	個			
	プランクプレート 角型 防水型	2.0	個			
	金属ダケ外 W500×D200×L3000					
	金属ダケ外施工費込 W500×D200×L3000	1.0	個			
	中央監視制御装置 指令システム <small>材料費 ディスプレイ天吊金具・接続材・耐震固定材等含む</small>	1.0	式			
	中央監視制御装置 指令システム 指令システムSI費	1.0	式			
	中央監視制御装置 指令システム 指令システム設備移設費 調査含む	1.0	式			
	中央監視制御装置 指令システム 電話機追加、移設取付・設定	1.0	式			
	中央監視制御装置 指令システム <small>運搬調整費、光ネットワーク2回線(1次側・2次側共)含む</small>	1.0	式			
	中央監視制御装置 無線装置 無線局免許申請費含む	1.0	式			
	アンテナマスト 48.6φ,3600mm,t2.3 取付含む	2.0	か所			
	小計					