

令和7年3月11日

業者 各位

件名 高坂分署庁舎新築工事（建築）

比企広域市町村圏組合

仕様書に関する質疑について（回答）

当工事仕様における質疑を下表のとおり、取りまとめましたので通知します。

番号	仕様書頁	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	数量書	155	代価表-52の運搬費に数量の記載がありません。数量をご指示下さい。	数量は1です。
2	数量書	64～66	直-別紙明細5・6・7で外部足場が枠組本足場（手すり先行方式）とありますが、次世代足場で施工しても宜しいでしょうか。ご指示下さい。	D-02とおりとします。変更は監督員と協議とします。
3	数量書		見積は数量書通りの数量で見積して宜しいでしょうか。 受注後に項目不足及び数量違いがあった場合は、別途追加増減として宜しいでしょうか。ご指示下さい。	図面のとおりとします。
4	設計図	D-29	大型電動折れ戸の納期が図面で、発注後製作4.5ヶ月、輸送2.5ヶ月、仕上調整1ヶ月、入荷後調整2か月計10ヶ月になります。 建築工事の工期は、契約確定の日～令和8年3月5日となっています。 工期内に取付ができない可能性があります宜しいでしょうか。	月数は、最長納期です。工期内施工にて十分調整の上、工程管理をお願いします。
5	数量書	38 124	サイン工事の誘導標識の仕様・寸法が不明です。 蓄光式の消防認定品で宜しいでしょうか。	消防認定品にてお願いします。
6	数量書	39	マーブライトカウンターの本体は設備工事とし、建築工事は下地補強のみで宜しいでしょうか。 下地補強は、ベニア t12で宜しいでしょうか。ご指示下さい。	下地補強他、D-01工事区分記載内容を含みます。下地補強は器具メーカー要領同程度にてお願いします。

7	数量書 設計図	21 D-11	数量書に基礎巾木専用塗装と記載がありますが、仕上表に打放ファンデーションローラー工法とあります。仕上表を正として宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	数量書 設計図	21 D-11	数量書にセルフレベリングの記載がありますが施工場所が不明です。施工場所をご指示下さい。	D-11 特記事項をご参照ください。
9	数量書 設計図	21 D-11	数量書に床モルタル塗り 階段 t20 の記載がありますが、仕上表ではコンクリート金ゴテ押えになっています。数量書通りモルタル塗りを行う見積で宜しいでしょうか。ご指示下さい。	お見込みのとおりです。
10		D-27	建具表 AD-1・2・3のガラスが複層ガラスになっていますが、飛散防止フィルムは両面貼りとして宜しいでしょうか。ご指示下さい。	お見込みのとおりです。